

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D. 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.700		
2 d.1	D. 01.02.04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. 100x(2,0+2,0)+100x1,0	ha	0.100		
3 d.1	D. 01.02.04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	23.000		
2 PRZEPUSTY						
4 d.2	D. 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 2x8,0	m	16.000		
5 d.2	D. 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 10,0	m	10.000		
6 d.2	D. 03.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- wykopy pod ławę 2x0,4x8,0x0,2+0,6x10,0x0,2	m ³	2.480		
7 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe jw	m ³	2.480		
8 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - rury Wipro o średnicy 40 cm 2x8,0	m	16.000		
9 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 60 cm 10,0	m	10.000		
10 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 2x2	szt	4.000		
11 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 2	szt	2.000		
12 d.2	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów 2[(1,5+2,4)/2x1,0x5,0-3,14x0,5x0,5/4x5,0]+(1,5+2,4)/2x1,2x10,0-3,14x0,7x0,7/4x10,0	m ³	37.090		
13 d.2	D. 03.01.01.	Umocnienie dna kanałów narzutem kamiennym 3x2x2,0x0,4	m ²	4.800		
14 d.2	D. 03.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.-wywóz gruzu 3x3,14x1,2x1,2/4x5,0	m ³	16.950		
3 PODBUDOWA i NAWIERZCHNIA						
15 d.3	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie o średniej głębokości średnio 7 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (1700-300)x6,2+300,0x2x0,8	m ²	9160.000		
16 d.3	D.02.03.01.	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-II tabela robót ziemnych	m ³	318.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.3	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. do 3 km sam.samowylad. tabela robót ziemnych	m ³	477.500		
18 d.3	D-04.04.04.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. około 10 cm 300x2x0,80x0,15	m ³	72.000		
19 d.3	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- z tłucznia 31,5/63mm 1400x6,2+27,93x0,4+26,83x0,55+30,54x0,4+23,56x0,4+35,87x0,55+5x15,0x0,5	m ²	8784.800		
20 d.3	D-04.04.04.	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm- z tłucznia 0/31,5mm jw	m ²	8784.800		
21 d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 8784,8+300,0x2x0,8	m ²	9264.800		
22 d.3	D-05.03.05.	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 10 cm 1700x5,80+27,93x0,4+26,83x0,55+30,54x0,4+23,56x0,4+35,87x0,55+5x15,0x0,5 Krotność = 1.25	m ²	9964.800		
23 d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² jw	m ²	9964.800		
24 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) 1700,0x5,40+27,93x0,4+26,83x0,55+30,54x0,4+23,56x0,4+35,87x0,55+5x15,0x0,5+2x(4,0x6,0+2x0,5x6,0x6,0) Krotność = 2	m ²	9404.800		
25 d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² jw	m ²	9404.800		
26 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych żwirowo-gryswych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 1700x5,0+27,93x0,4+26,83x0,55+30,54x0,4+23,56x0,4+35,87x0,55+5x15,0x0,5+2x(4,0x6,0+2x0,5x6,0x6,0) Krotność = 1.25	m ²	8724.800		
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
27 d.4	D-09.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 60,0x0,4x0,15	m ³	3.600		
28 d.4	D-09.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm tabl. zestawienie zjazdów	m	60.000		
29 d.4	D-09.01.01	Nawierzchnie z tłucznia 0/63mm o gr. 15 cm- nawierzchnia na zjazdach tabl. zestawienie zjazdów	m ²	306.800		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.4	D-09.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III tabl. plantowania	m ²	8965.000		
31 d.4	D-09.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - rowy przy przepustach l=500m	m	500.000		
32 d.4	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt 2	szt.	2.000		
33 d.4	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: