



- ① Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
- ② Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 6cm
- ③ Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 8cm
- ④ Podbudowa z tłucznia 0/63mm o gr. 20cm
- ⑤ Zasyпка z gruntu rodzimego
- ⑥ Warstwa ochronna z betonu B-10 o gr. 5-10cm
- ⑦ Rury WIPRO o60cm izolowane przez smarowanie 2 x abizol P+R
- ⑧ Ława z tłucznia 0/63mm o gr. 20cm



USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORU Andrzej Mrugała, 63-600 Kępno, Osiedle Kopa 2/10		marzec 2009
Budowa drogi powiatowej Nr 4710E od km 2+027 do km 3+333		Studium PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor	STAROSTWO POWIATOWE W WIERUSZOWIE 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7	Kod CPV 45233252
RYS. NR 6/1	Przepust - przekroje poprzeczne	Skala 1:50
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Zagórny	
Asystent:		