

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ GALEWICE-SOKOLNIKI w m. ZMYŚLONA
odcinek o długości 400m
gm.GALEWICE, m. ZMYŚLONA, dz.nr. 1207

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I NAWIERZCHNIA						
1 d.1	D-05.03.05.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm -wcięcia w nawierzchnię 2x5,00x1,5	m ²	15.000		
2 d.1	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 400,0x5,4	m ²	2160.000		
3 d.1	D-05.03.05.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną grubości 0-5cm 400x5,4x0,02x2,5	t	108.000		
4 d.1	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 400x5,4	m ²	2160.000		
5 d.1	D-05.03.05.	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm	m	800.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: