

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH  
w OBRĘBIE LUTUTÓW-KOPANINY  
na dz. nr 220/3 i 86 (droga powiatowa nr 4545E)  
długość 1740m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I NAWIERZCHNIA</b>					
1	D-05.03.05.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- wcięcia w nawierzchnię i likwidacja kolein	m <sup>2</sup>		
d.1		2x5,0x2,0+8,0x1,0+60,0x1,0+18,0x1,0 106	m <sup>2</sup>	106.000	
				RAZEM	106.000
2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji	m <sup>2</sup>		
d.1		0,5 kg/m <sup>2</sup> - pod warstwę wyrównawczą (8,0+10,0+20,0+170,0+10,0+70,0+60,0+50,0)x1,0+800,0x2,0 1998	m <sup>2</sup>	1998.000	
				RAZEM	1998.000
3	D-05.03.05.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
d.1		(8,0+10,0+20,0+170,0+10,0+70,0+60,0+50,0)x1,0x0,06x2,5+800,0x2,0x0,02x2,5+(550x0,5x0,5+ 35x1,0x1,0+40x1,0x0,5)x0,04x2,5 158.95	t	158.950	
				RAZEM	158.950
4	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji	m <sup>2</sup>		
d.1		0,5 kg/m <sup>2</sup> 1740x(5,0-4x0,5) 5220	m <sup>2</sup>	5220.000	
				RAZEM	5220.000
5	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1		ścieralna) 1740x5,0+8,0x1,0 8708	m <sup>2</sup>	8708.000	
				RAZEM	8708.000