

OFERTA  
PRZEBUDOWA CHODNIKA  
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4704E  
ul. TEKLINOWSKA w WIERUSZOWIE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 605m	km	0.605		
2 d.1	D-01.02.04.	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	1.000		
3 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 500x1,8	m <sup>2</sup>	900.000		
4 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m <sup>2</sup>	8.000		
5 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	8.000		
6 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	505.000		
7 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	505.000		
8 d.1	D-01.02.04.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 105,0x2,50	m <sup>2</sup>	262.500		
9 d.1	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- frezowanie przy krawężniku pod ściek bitumiczny 605,0x0,3	m <sup>2</sup>	181.500		
10 d.1	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 505(0,3x0,15+0,2x0,06)+900x0,05+262,0x0,15	m <sup>3</sup>	113.090		
11 d.1	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  Krotność = 2	m <sup>3</sup>	113.090		
<b>2 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA CHODNIKA</b>						
12 d.2	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod zjazdy	m <sup>2</sup>	491.670		
13 d.2	D-08.01.01.	Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 607+(607-42)	m	1172.000		
14 d.2	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywóz gruntu na odległość do 3km 491,67x0,1	m <sup>3</sup>	49.170		
15 d.2	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) jw Krotność = 2	m <sup>3</sup>	49.170		
16 d.2	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	607.000		
17 d.2	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża (607-42)x0,028	m <sup>3</sup>	15.820		
18 d.2	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 575	m	575.000		
19 d.2	D-04.01.01.	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm-do km 0+520 - piasek materiałem Inwestora 505x1,8 -426,17	m <sup>2</sup>	509.830		
20 d.2	D-04.01.01.	Warstwy podsypki zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm - od km 0+520 do km 0+605 - pospółka materia-łem Inwestora 85x2,5	m <sup>2</sup>	212.500		
21 d.2	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kos- tka szara 605x1,8-334,6	m <sup>2</sup>	754.400		

OFERTA  
PRZEBUDOWA CHODNIKA  
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4704E  
ul. TEKLINOWSKA w WIERUSZOWIE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22	D-04.04.04. d.2	Podbudowa na wjazdach z tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm- tłuczeń materiałem Inwestora	m <sup>2</sup>	491.367		
23	D-05.03.23. d.2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym	m <sup>2</sup>	491.670		
<b>3 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
24	D-05.03.05. d.3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	181.500		
25	D-05.03.05. d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna)- wykonanie bitumicznego ścieku wzdłuż krawężnika	m <sup>2</sup>	181.500		
26	D-09.01.01 d.3	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych- przestawienie znaków	szt.	4.000		
27	D-09.01.01 d.3	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3.000		
28	D-09.01.01 d.3	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: