

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA CHODNIKA
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4729E
ul. PODZAMCZE w WIERUSZOWIE
ul. PODZAMCZE, m. WIERUSZÓW, droga 4729E

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01. d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,737m	km	0.737		
2	D-01.02.04. d.1	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (737,0-11,0-30,0-9,0-9,0)x1,8+5,0x2,0	m ²	1230.400		
3	D-01.02.04. d.1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 10x5,5+6,0x(5,0+11,0)/2	m ²	103.000		
4	D-01.02.04. d.1	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 737,0-30,0-9,0-9,0	m	689.000		
5	D-01.02.04. d.1	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 737,0-(11+30+9+9)	m	678.000		
6	D-01.02.04. d.1	Ułożenie rur stalowych o śr. 150 mm- wymiana betonowych w km 0+104	m	2.500		
7	D-01.02.04. d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 689x0,3x0,15+0,2x0,06x678+1220,4x0,05+103x0,15	m ³	115.590		
8	D-01.02.04. d.1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m ³	115.590		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA CHODNIKA						
9	D-04.01.01. d.2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 10 cm w gruncie kat. II-VI 737,0x2,0+6,0x5,0+10x1,0+5,0x2,0	m ²	1524.000		
10	D-08.01.01. d.2	Rowki pod obrzeża i krawężnik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 689,0+678,0	m	1367.000		
11	D-01.02.04. d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywóz gruntu na odległość do 3km 1524,0x0,1+1367,04	m ³	207.080		
12	D-01.02.04. d.2	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) jw Krotność = 2	m ³	207.080		
13	D-08.01.01. d.2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej jak poz. 4	m	689.000		
14	D-08.01.01. d.2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża 678,0x0,028	m ³	18.980		
15	D-08.01.01. d.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem jak poz. 5	m	678.000		
16	D.05.03.23. d.2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara (757,0-30,0-9,0-9,0)x1,80+10,0x1,0+20,0-310,10	m ²	996.100		
17	D-04.04.04. d.2	Podbudowa na wjazdach z tłucznią o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm 310,10	m ²	310.100		
18	D.05.03.23. d.2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym	m ²	310.100		
Razem dział POBUDOWA I NAWIERZCHNIA CHODNIKA						

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA CHODNIKA
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4729E
ul. PODZAMCZE w WIERUSZOWIE
ul. PODZAMCZE, m. WIERUSZÓW, droga 4729E

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
19 d.3	D.05.03.23.	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- chodniki po stronie północnej na przejściu dla pieszych 5,0x2,0	m ²	10.000		
20 d.3	D-08.01.01.	Wymiana krawężników na najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej- przejścia dla pieszych po stronie północnej 6,0	m	6.000		
21 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10.000		
22 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	1.000		
23 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	6.000		
24 d.3	D-09.01.01	Poręcze ochronne sztywne z pochwytym i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.5 m- 3 x U-12a	m	6.000		
25 d.3	D-09.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie P-1e, P-4, P-7a, P-10, i P-11 0,5x4,0x8,5+25x0,12+25,0x0,24+45,0x0,5	m ²	48.500		
26 d.3	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	8.000		
27 d.3	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 D-6x2, C-13/16x4, C-13ax 2 i D-15+ B-9x2	szt.	11.000		
28 d.3	D-09.01.01	Przestawienie znaków	szt.	4.000		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: