

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
PRZEBUDOWA CHODNIKA  
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4729E  
ul. PODZAMCZE w WIERUSZOWIE  
ul. PODZAMCZE, m. WIERUSZÓW, droga 4729E

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1D-	d.101.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,737m 0.737	km km	 0.737	
				RAZEM	0.737
2D-	d.101.02.04.	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (737,0-11,0-30,0-9,0-9,0)x1,8+5,0x2,0 1230.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1230.400	
				RAZEM	1230.400
3D-	d.101.02.04.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 10x5,5+6,0x(5,0+11,0)/2 103.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 103.000	
				RAZEM	103.000
4D-	d.101.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 737,0-30,0-9,0-9,0 689.00	m m	 689.000	
				RAZEM	689.000
5D-	d.101.02.04.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 737,0-(11+30+9+9) 678.00	m m	 678.000	
				RAZEM	678.000
6D-	d.101.02.04.	Ułożenie rur stalowych o śr. 150 mm- wymiana betonowych w km 0+104 2.50	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
7D-	d.101.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 689x0,3x0,15+0,2x0,06x678+1220,4x0,05+103x0,15 115.59	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 115.590	
				RAZEM	115.590
8D-	d.101.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  Krotność = 2 115.59	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 115.590	
				RAZEM	115.590
<b>2PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA CHODNIKA</b>					
9D-	d.204.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 10 cm w gruncie kat. II-VI 737,0x2,0+6,0x5,0+10x1,0+5,0x2,0  1524.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1524.000	
				RAZEM	1524.000
10D-	d.208.01.01.	Rowki pod obrzeża i krawężnik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 689,0+678,0 1367.00	m m	 1367.000	
				RAZEM	1367.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
PRZEBUDOWA CHODNIKA  
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4729E  
ul. PODZAMCZE w WIERUSZOWIE  
ul. PODZAMCZE, m. WIERUSZÓW, droga 4729E

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11D-	d.201.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.- wywóz gruntu na odległość do 3km 1524,0x0,1+1367,04 207.08	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	207.080	
				RAZEM	207.080
12D-	d.201.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) jw Krotność = 2 207.08	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	207.080	
				RAZEM	207.080
13D-	d.208.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej jak poz. 4 689.00	m		
			m	689.000	
				RAZEM	689.000
14D-	d.208.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża 678,0x0,028 18.98	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	18.980	
				RAZEM	18.980
15D-	d.208.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem jak poz. 5 678.0	m		
			m	678.000	
				RAZEM	678.000
16D.05.03.23	d.2.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara (757,0-30,0-9,0-9,0)x1,80+10,0x1,0+20,0-310,10 996.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	996.100	
				RAZEM	996.100
17D-	d.204.04.04.	Podbudowa na wjazdach z tłucznią o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm 310,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	310.100	
				RAZEM	310.100
18D.05.03.23	d.2.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym 310.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	310.100	
				RAZEM	310.100
<b>3ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
19D.05.03.23	d.3.	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- chodniki po stronie północnej na przejściu dla pieszych 5,0x2,0 10.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
20D-	d.308.01.01.	Wymiana krawężników na najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej- przejścia dla pieszych po stronie północnej 6,0 6.0	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
21D-	d.309.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 10	szt.		
			szt.	10.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
PRZEBUDOWA CHODNIKA  
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4729E  
ul. PODZAMCZE w WIERUSZOWIE  
ul. PODZAMCZE, m. WIERUSZÓW, droga 4729E

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
22D-	d.309.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23D-	d.309.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24D-	d.309.01.01	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.5 m- 3 x U-12a	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
25D-	d.309.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie P-1e, P-4, P-7a, P-10, i P-11	m <sup>2</sup>		
		0,5x4,0x8,5+25x0,12+25,0x0,24+45,0x0,5	m <sup>2</sup>	48.500	
		48.50		RAZEM	48.500
26D-	d.309.01.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
27D-	d.309.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.		
		D-6x2, C-13/16x4, C-13ax 2 i D-15+ B-9x2	szt.	11.000	
		11		RAZEM	11.000
28D-	d.309.01.01	Przestawienie znaków	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000