

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA CHODNIKA
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4714E
w miejscowości Miesleszyn
długości 361m
Miesleszyn, gmina WIERUSZÓW, droga 4714E

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01. d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,361km	km	0.361		
2	D-01.02.04. d.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 361,0x1,5	m ²	541.5		
3	D-01.02.04. d.1	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm 11x5,0	m	55.0		
4	D-01.02.04. d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-wyład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 541,5x0,10+55,0x3,14x0,5x0,5/4	m ³	64.94		
5	D-01.02.04. d.1	Rozebranie wjazdu z betonowej kostki brukowej na pod-sypce piaskowej 10x3,5	m ²	35.00		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI						
6	D. 03.01.01. d.2	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II- wykop pod przepusty 55,0x0,3x0,1+55x0,5x0,5	m ³	15.40		
7	D. 03.01.01. d.2	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe 55,0x0,1x0,3	m ³	1.65		
8	D. 03.01.01. d.2	Przepusty rurowe - rury karbowane PHDPE o średnicy 30 cm 55	m	55		
9	D. 03.01.01. d.2	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów	m ³	15.40		
Razem dział PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI						
3 ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIA						
10	D.04.01.00. d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-ukop na budowę nasypu 152,0x(1,4+0,4)/2x0,7+209x0,8x0,6	m ³	196.08		
11	D.04.01.00. d.3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3	m ³	196.08		
12	D-04.01.01. d.3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gru-ncie kat. II-VI -koryto pod zjazd 361,0x1,4+55,0x1,8	m ²	604.40		
13	D-08.01.01. d.3	Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 361,0+4,0	m	365.0		
14	D-08.01.01. d.3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ob-rzeża 365,0x0,027	m ³	9.86		
15	D-08.01.01. d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 365	m	365		
16	D-04.04.04. d.3	Podbudowa na wjazdach z tłucznią o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm 55,0x4,0	m ²	220		
17	D-08.01.01. d.3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II- pod ściek	m	152.00		
18	D-08.01.01. d.3	Ścieki z elementów betonowych gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	152.00		
19	D.05.03.23. d.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kost-ka szara 361x1,4-55,0x1,4	m ²	428.4		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA CHODNIKA
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4714E
w miejscowości Mieszyn
długości 361m
Mieszyn, gmina WIERUSZÓW, droga 4714E

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20	D.05.03.23. d.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym 55x1,4	m ²	77.0		
21	D.05.03.23. d.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-ułożenie rozebranej kostki	m ²	35.0		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIA						
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
22	D-09.01.01 d.4	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	6		
23	D-09.01.01 d.4	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- umocnienie skarp i dna rowu 154,0x(0,35+1,0)	m ²	207.9		
24	D-09.01.01 d.4	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 361x1,0	m ²	361.00		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: