

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA CHODNIKA
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4714E
w miejscowości Mieszyn
długości 361m
Mieszyn, gmina WIERUSZÓW, droga 4714E

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1D-	d.101.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,361km 0.361	km km	 0.361	 0.361
				RAZEM	0.361
2D-	d.101.02.04.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 361,0x1,5 541.5	m ² m ²	 541.500	 541.500
				RAZEM	541.500
3D-	d.101.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm 11x5,0 55.0	m m	 55.000	 55.000
				RAZEM	55.000
4D-	d.101.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 541,5x0,10+55,0x3,14x0,5x0,5/4 64.94	m ³ m ³	 64.940	 64.940
				RAZEM	64.940
5D-	d.101.02.04.	Rozebranie wjazdu z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej 10x3,5 35.00	m ² m ²	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
2 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI					
6D.	d.203.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II- wykop pod przepusty 55,0x0,3x0,1+55x0,5x0,5 15.40	m ³ m ³	 15.400	 15.400
				RAZEM	15.400
7D.	d.203.01.01.	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe 55,0x0,1x0,3 1.65	m ³ m ³	 1.650	 1.650
				RAZEM	1.650
8D.	d.203.01.01.	Przepusty rurowe - rury karbowane PHDPE o średnicy 30 cm 55 55	m m	 55.000	 55.000
				RAZEM	55.000
9D.	d.203.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów 15.40	m ³ m ³	 15.400	 15.400
				RAZEM	15.400
3 ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIA					
10D.	d.3.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-ukop na budowę nasypu 152,0x(1,4+0,4)/2x0,7+209x0,8x0,6 196.08	m ³ m ³	 196.080	 196.080
				RAZEM	196.080
11D.	d.3.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 196.08	m ³ m ³	 196.080	 196.080

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA CHODNIKA
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4714E
w miejscowości Mieleszyn
długości 361m
Mieleszyn, gmina WIERUSZÓW, droga 4714E

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	196.080
12D-	d.304.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod zjazdu 361,0x1,4+55,0x1,8	m ²		
		604.40	m ²	604.400	
				RAZEM	604.400
13D-	d.308.01.01.	Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 361,0+4,0 365.0	m		
			m	365.000	
				RAZEM	365.000
14D-	d.308.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża 365,0x0,027 9.86	m ³		
			m ³	9.860	
				RAZEM	9.860
15D-	d.308.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 365 365	m		
			m	365.000	
				RAZEM	365.000
16D-	d.304.04.04.	Podbudowa na wjazdach z tłucznią o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm 55,0x4,0 220	m ²		
			m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
17D-	d.308.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II- pod ściek 152.00	m		
			m	152.000	
				RAZEM	152.000
18D-	d.308.01.01.	Ścieki z elementów betonowych gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 152.00	m		
			m	152.000	
				RAZEM	152.000
19D.05.03.23	d.3.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara 361x1,4-55,0x1,4 428.4	m ²		
			m ²	428.400	
				RAZEM	428.400
20D.05.03.23	d.3.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym 55x1,4 77.0	m ²		
			m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
21D.05.03.23	d.3.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-ułożenie rozbranej kostki 35.0	m ²		
			m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
4ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
22D-	d.409.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23D-	d.409.01.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- umocnienie skarp i dna rowu 154,0x(0,35+1,0) 207.9	m ²		
			m ²	207.900	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
 PRZEBUDOWA CHODNIKA
 w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4714E
 w miejscowości Mieleszyn
 długości 361m
 Mieleszyn, gmina WIERUSZÓW, droga 4714E

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	207.900
24D-		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu	m ²		
d.409.01.01		5 cm. 361x1,0 361.00	m ²	361.000	
				RAZEM	361.000