



- ① - betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8cm
w kolorze czerwonym
- ② - podsypka cementowo-piaskowa 2,5Mpa gr. 2-3cm
- ③ - podbudowa betonowa z C_{12/15} o zmiennej grubości
- ④ - istniejąca konstrukcja jezdni
- ⑤ - uszczelniające taśmy bitumiczne lub bitumiczna
masa zalewowa



<i>Pracownia</i>	USŁUGI PROJEKTOWE i NADZORU Andrzej Mrugała 63-600 Kępno, Osiedle Kopa 2/10	
<i>Temat</i>	Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Świątkowice-Lututów-Klonowa na odcinku ulicy Klonowskiej w Lututowie i w miejs. Kopaniny	<i>Kod CPV</i> 452331142-6
<i>Studium</i>	Projekt budowlany	<i>Branża</i> Drogowa
<i>Inwestor</i>	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie 98-430 Bolesławiec, Chotynin 53	
<i>Rys. nr</i> 3/9	Szczgół progu zwalniającego	<i>Skala</i> 1:50
<i>Projektował</i>	mgr inż. Daniel Mrugała	