

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
nr 4719E SOKOLNIKI-WALICHNOWY
od km 0+660 do km 3+216
POWIAT WIERUSZOWSKI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY REMONTOWE						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.108		
2	KNNR 6 1005-d.106	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	3878.000		
3	KNNR 6 0308-d.101	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)- zaniżenia na przepustach 12,0x3,5=42,00	m ²	42.000		
4	KNNR 6 1005-d.107	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3878.000		
5	KNNR 6 0309-d.102	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3878.000		
Razem dział ROBOTY REMONTOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: