

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ŚCIEŻKĘ PIESZOROWEROWĄ
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4510E
ul.1000-Lecia w m. Dzierżkowice
gm.ŁUBNICE, m. DZIETRZKOWICE, droga 4510E

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 321m	km	0.321		
2 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 321x1,50+30,00-22,0	m ²	489.500		
3 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	25.000		
4 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	10.000		
5 d.1	D-01.02.04.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 300,0x1,5	m ²	450.000		
6 d.1	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km (450+25,0+10,0)x0,15+489,5x0,07	m ³	107.020		
7 d.1	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) jw Krotność = 2	m ³	107.020		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA CHODNIKA						
8 d.2	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gru- ncie kat. II-VI 10x5,0x2,50	m ²	125.000		
9 d.2	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywóz gruntu na odległość do 3km 125,0x0,1	m ³	12.500		
10 d.2	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) jw Krotność = 2	m ³	12.500		
11 d.2	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ob- rzeża zwykła 622,0x0,020	m ³	12.440		
12 d.2	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce- mentową	m	622.000		
13 d.2	D-04.04.04.	Podbudowa na wjazdach z tłucznią o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm 10x22,0	m ²	220.000		
14 d.2	D.05.03.23.	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechani- cznie o gr.10cm- na poszerzeniu chodnika Krotność = 2	m ²	416.000		
15 d.2	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kost- ka szara	m ²	416.000		
16 d.2	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kost- ka w kolorze czerwonym	m ²	416.000		
17 d.2	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym	m ²	220.000		
Razem dział POBUDOWA I NAWIERZCHNIA CHODNIKA						
3ROBOTY WYKONCZENIOWE						
18 d.3	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.000		
19 d.3	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	2.000		
20 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- nych	szt.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY
 PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ŚCIEŻKĘ PIESZOROWEROWĄ
 w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4510E
 ul.1000-Lecia w m. Dzieżdzkowice
 gm.ŁUBNICE, m. DZIETRZKOWICE, droga 4510E

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6.000		
22 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6.000		
23 d.3	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 300,0x1,0	m ²	300.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: