

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA CHODNIKA  
od km 0+794 do km 1+357  
w ciągu drogi powiatowej nr 4714E  
w miejscowości Mieleszyn  
Mieleszyn, gmina WIERUSZÓW, droga 4714E

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,563km	km	0.563		
2 d.1	D-01.02.04.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 563x1,5	m <sup>2</sup>	844.500		
3 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	108.000		
4 d.1	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-wyład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 844,5,0x0,10+108x3,14x0,4x0,4/4	m <sup>3</sup>	98.010		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI</b>						
5 d.2	D. 03.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II- wykop pod przepusty 108,0x0,3x0,1	m <sup>3</sup>	3.240		
6 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe 108,0x0,1x0,3	m <sup>3</sup>	3.240		
7 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - rury karbowane PHDPE o średnicy 30 cm 108	m	108.000		
8 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm szt 34	szt	34.000		
9 d.2	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów	m <sup>3</sup>	54.000		
Razem dział PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI						
<b>3 ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIA</b>						
10 d.3	D.04.01.00.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-ukop na budowę nasypu 563x0,6x0,4	m <sup>3</sup>	135.120		
11 d.3	D.04.01.00.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3	m <sup>3</sup>	135.120		
12 d.3	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gru-ncie kat. II-VI -koryto pod zjazdu 563x1,41+16x5x2,0+10x2,0	m <sup>2</sup>	829.830		
13 d.3	D-08.01.01.	Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 563+1,5	m	564.500		
14 d.3	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ob-rzeża 563x0,027	m <sup>3</sup>	15.200		
15 d.3	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	564.500		
16 d.3	D-04.04.04.	Podbudowa na wjazdach z tłucznią o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm 16x5,0x4,5+10x4,5	m <sup>2</sup>	405.000		
17 d.3	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kost-ka szara (563-16x5,0-10,0)x1,4	m <sup>2</sup>	662.200		
18 d.3	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym (16x5,0+10,0)x1,4	m <sup>2</sup>	126.000		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIA						
<b>4 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
19 d.4	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
 PRZEBUDOWA CHODNIKA  
 od km 0+794 do km 1+357  
 w ciągu drogi powiatowej nr 4714E  
 w miejscowości Mieleszyn  
 Mieleszyn, gmina WIERUSZÓW, droga 4714E

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.4	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. (563-108)x2,5	m <sup>2</sup>	1135.200		
21 d.4	D-09.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 563-108	m	455.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: