

## Kosztorys Ofertowy

### **Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Bolesławiec - Galewice na odcinku od przejazdu kolejowego od miejsc. Józefów do miejsc. Bagatelka)**

Nr	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTK.	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6
<b>1.1</b>	<b>Odcinek I km 0+000 - 0+700</b>				
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,70		
1.1.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 5cm z wywozem na odl. do 3km / składowisko wykonawcy = $700*1,0$	m2	700,00		
1.1.3	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok czynnego pasa jezdni = $700*1,0$	m2	700,00		
1.1.4	Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm na poszerzeniach węższych niż 2,5m - warstwa ścieralna (strona lewa) = $700*1,0$	m2	700,00		
1.1.5	Roboty ziemne wyk. Koparkami z tranportem urobku wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod konstrukcję pobocza - $2*700*0,6*0,15$	m3	105,00		
1.1.6	Wykonanie poboczy z kruszywa gr. 15cm (obustronnie) = $2*700*0,5$	m2	700,00		
<b>1.2</b>	<b>Odcinek II km 0+700 - 1+420</b>				
1.2.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,72		
1.2.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 5cm z wywozem na odl. do 3km / składowisko wykonawcy = $2*720*1,0$	m2	1 440,00		
1.2.3	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok czynnego pasa jezdni = $2*720*1,0$	m2	1 440,00		
1.2.4	Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm na poszerzeniach węższych niż 2,5m - warstwa ścieralna (obustronnie) = $2*720*1,0$	m2	1 440,00		
1.2.5	Roboty ziemne wyk. Koparkami z tranportem urobku wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod konstrukcję pobocza - $2*720*0,5*0,15$	m3	108,00		
1.2.6	Wykonanie poboczy z kruszywa gr. 15cm (obustronnie) = $2*720*0,5$	m2	720,00		

Razem

Wartość bez podatku VAT

Podatek VAT 23%

Wartość kosztorysowa ogółem

Słownie: