

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D. 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.310		
2 d.1	D. 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 5,0x10,0	m ²	50.000		
3 d.1	D. 01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 5x10,0	m ²	50.000		
4 d.1	D. 01.02.04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć ha gęstych powyżej 60% powierzchni. 150x2,0+100x1,0	ha	0.040		
5 d.1	D. 01.02.04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	3.000		
2 PRZEPUST						
6 d.2	D. 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 2x60 cm 2x8,50	m	17.000		
7 d.2	D. 03.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- wykopy pod ławę 1,8x7,9,0x0,2	m ³	2.840		
8 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	2.840		
9 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 60 cm 2x8,5	m	17.000		
10 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 2	szt	2.000		
11 d.2	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów (3,0+4,8)/2x1,2x8,5-2x3,14x0,7x0,7/4x8,5	m ³	33.240		
12 d.2	D. 03.01.01.	Umocnienie skarp rowu z prefabrykowanych płyt ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej 51x(0,4+1,2+1,0)	m ²	132.600		
13 d.2	D. 03.01.01.	Umocnienie dna kanałów narzutem kamiennym 2,0x0,4	m ²	0.800		
14 d.2	D. 03.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad.-wywóz gruzu 2x3,14x0,7x0,7/4x8,5+2,84	m ³	9.380		
3 ROBOTY ZIEMNE						
15 d.3	D-04.01.01.	Koryta gł. do 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 1306x(0,7+1,2)	m ²	2481.400		
16 d.3	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników 1222x1,5-(142+79)x0,5	m ²	1722.500		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17	D-04.01.01. d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-transport wewnętrzny gruntu tabela robót ziemnych	m ³	399.860		
18	D-04.01.01. d.3	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi wibracyjnymi; grunt syпки kat.I-II tabela robót ziemnych	m ³	399.860		
19	D-04.01.01. d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. do 3 km sam.samowylad.- wywóz nadmiaru gruntów tabela robót ziemnych	m ³	60.520		
4 CHODNIK						
20	D-08.05.01. d.4	Ława pod ściek i obrzeża betonowa zwykła z B-15 0,70x0,10x65+140x0,03	m ³	9.750		
21	D-08.05.01. d.4	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 65	m	65.000		
22	D-08.01.01. d.4	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1222.000		
23	D-08.01.01. d.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1222+5x1,5	m	1229.500		
24	D-04.04.04. d.4	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm - nawierzchnia oraz podbudowa pod zjazdy 29x5,0x1,5+17x(5,0+3,0)/2x2,0	m ²	353.500		
25	D-05.03.23. d.4	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- nawierzchnia na zjazdach 29x1,5x5,0	m ²	217.500		
26	D-05.03.23. d.4	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1722,5-217,5	m ²	1505.000		
5 PODBUDOWA i NAWIERZCHNIA						
27	D-04.04.04. d.5	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 20 cm-podbudowa na poszerzeniu z tłucznią 0/63mm 1306x(0,5+1,2)+2x6,0x3,0+4x6,0x6,0/2	m ²	2328.200		
28	D-05.03.05. d.5	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² - podbudowa tłuczniowa i istniejąca nawierzchnia 1306x5,5+6,0x5,0+2x6,0x3,0+6x6,0x6,0/2	m ²	7357.000		
29	D-05.03.05. d.5	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem otoczonym asfaltem - wyrównanie do profilu 1230x2,50x0,10/2x2,5	t	384.380		
30	D-05.03.05. d.5	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/20 gr. 8 cm 1306x5,3+84,0x0,3+5,0x6,0+2x6,0x6,0/2	m ²	6995.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.5	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² jw	m ²	6995.000		
32 d.5	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 1306x5,15+84,0x0,15+5,0x4,0+2x6x6/2	m ²	6776.500		
33 d.5	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² jw	m ²	6776.500		
34 d.5	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych żwirowo-gryswych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 1300x5,0+3,0x5,0+2x5,0x3,0+6x6,0x6,0/2 Krotność = 1.25	m ²	6663.000		
6ROBOTY WYKONCZENIOWE						
35 d.6	D-09.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III tabl. plantowania	m ²	3230.000		
36 d.6	D-09.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - rowy przy przepustach l=150m	m	200.000		
37 d.6	D-09.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 3x5,0x0,4x0,15	m ³	0.180		
38 d.6	D-09.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 3x5,0	m	15.000		
39 d.6	D-09.01.01	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.0m	m	56.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: