

Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Wiewiórka i Wójcin na działce 2534 dł. 165m

Kosztorys uproszczony

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
Element nr 1. Roboty ziemne				
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1 km	0,1650		
2. KNNR 1 0202-0400 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kat. III; transport samochodami do 5t - odnowa rowów gł. 0,30m 165x0,255m ² = 42.075m ³	100 m ³	0,4207		
3. KNNR 1 0503-0300 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III - [0,40+(0,54x2)]x165=244,2m ²	100 m ²	2,4420		
4. KNNR 1 0311-0200 Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowładowczymi - pobocza 165x(2x1,5)x0,1=49,5m ³	100 m ³	0,4950		
5. KNR 2-01 0236-0300 Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Zagęszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III -	100 m ³	0,4950		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Nawierzchnia				
6. KNNR 6 1005-0400 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - 165x3,70=610,5m ²	100 m ²	6,1050		
7. KNNR 6 0204-0500 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 12cm - 165x3,70=610,50m ²	100 m ²	6,1050		
8. KNNR 6 1002-0301 KNNR 6 1002-0101 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 8-11 mm. Ilość kruszywa 13.0 dm ³ /m ² i grysy 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm ³ /m ² samochód samowładowczy 5-10 t - 165x3,5= 577,5m ²	100 m ²	5,7750		
Razem wartość elementu nr 2				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu