

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ GALEWICE-SOKOLNIKI w m. ZMYŚLONA
 odcinek o długości 400m
 gm.GALEWICE, m. ZMYŚLONA, dz.nr. 1207

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I NAWIERZCHNIA					
1	D-05.03.05.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm -wcięcia w nawierzchnię	m ²		
d.1		2x5,00x1,5 15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji	m ²		
d.1		0,5 kg/m ² 400,0x5,4 2160	m ²	2160.000	
				RAZEM	2160.000
3	D-05.03.05.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne- gru-	t		
d.1		bości 0-5cm 400x5,4x0,02x2,5 108	t	108.000	
				RAZEM	108.000
4	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa	m ²		
d.1		ścieralna) 400x5,4 2160	m ²	2160.000	
				RAZEM	2160.000
5	D-05.03.05.	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm	m		
d.1		800	m	800.000	
				RAZEM	800.000