

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
w OBRĘBIE LUTUTÓW-KOPANINY
na dz. nr 220/3 i 86 (droga powiatowa nr 4545E)
długość 1740m

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I NAWIERZCHNIA						
1 d.1	D-05.03.05.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- wcięcia w nawierzchnię i likwidacja kolein 2x5,0x2,0+8,0x1,0+60,0x1,0+18,0x1,0	m ²	106.000		
2 d.1	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² - pod warstwę wyrównawczą (8,0+10,0+20,0+170,0+10,0+70,0+60,0+50,0)x1,0+800,0x2,0	m ²	1998.000		
3 d.1	D-05.03.05.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną mechaniczną asfaltową mechaniczną (8,0+10,0+20,0+170,0+10,0+70,0+60,0+50,0)x1,0x0,06x2,5+800,0x2,0x0,02x2,5+(550x0,5x0,5+35x1,0x1,0+40x1,0x0,5)x0,04x2,5	t	158.950		
4 d.1	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1740x(5,0-4x0,5)	m ²	5220.000		
5 d.1	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1740x5,0+8,0x1,0	m ²	8708.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: