



Szczegół "B"

krawężnik betonowy 15x30x100cm
przy opasce




Szczegół "G"

krawężnik betonowy 15x30x100cm
przy ścieku




Szczegóły "C"

krawężnik betonowy 15x30x100cm
przy ścieku




Szczegóły "H"

krawężnik betonowy 15x30x100cm
przy zjazdach indywidualnych





Szczegół "D"

krawężnik betonowy 15x30x100cm
przy opasce



Oznaczenia:

1.	warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm
2.	warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 gr. 6cm
3.	frezowanie profilujące gr. 3cm
4.	w-wa destruktu bitumicznego gr. 10cm
5.	w-wa kruszywa z rozbiórki gr. 15cm
6.	krawężnik betonowy 15x30cm na lawie betonowej z oporem
7.	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
8.	podsyпка c-p 1:3 gr. 5cm
9.	KSC o Rm=1,5MPa gr. 10cm
10.	obrzeże betonowe 8x30cm na lawie betonowej C 12/15
11.	podbudowa z AC 22 W 35/50 gr. 7cm
12.	podbudowa pomocnicza z Kł.SM 0/31,5mm gr. 20cm
13.	podbudowa pomocnicza z KSC o Rm=2,5MPa gr. 15cm
14.	podbudowa pomocnicza z Kł.SM 0/31,5mm gr. 15cm
15.	KSC o Rm=1,5MPa gr. 15cm
16.	podbudowa z tłucznia kamiennego z rozbiórki gr. 20cm

	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie ul. Marianów 7 98-400 Wieruszów				Inwestor / Zamawiaczy	
	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych Obrycze 7 63 - 630 Rychnal tel. 501 592 890, 509 872 050, 793 390 542 tel/fax 0-62 78 167 01				Jednostka projektowa	
Studium Projekt Budowlany	Zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Bolesławiec - Czastary - Sokolniki - Galewice w miejsc. Czastary				Temat opracowania Tytuł rysunku PROJEKT DROGOWY SZCZEGÓŁY	
Branża Roboty drogowe	Inicj i nazwisko inż. Mariusz Walczak mgr inż. Jarosław Mikoś mgr inż. Joanna Malecka mgr inż. Sławomir Suski				Nr upraw. KUP/0048/POOD/06 - - WRR-17/131-38/02	Podpis
Kod CPV 45233120-6	Stanowisko Projektant Opracował Opracował Sprawdzający				Skala 1:50	Data opracowania 04.2010r. Nr rys. 5 Nr egz.