

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH  
w OBREBIE ŻMUDA, LUTUTÓW  
na dz. nr 81 i 225 (droga powiatowa nr 4545E)  
na odcinku o długość 580m  
gm.LUTUTÓW, m. LUTUTÓW, KOPANINY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 NAWIERZCHNIA</b>						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.580		
2 d.1	D-05.03.05.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wykonanie wcięcia w istniejąca nawierzchnie na długości 7,0m 2x5,0x7,0	m <sup>2</sup>	70.000		
3 d.1	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 2x5,0x580	m <sup>2</sup>	5800.000		
4 d.1	D-05.03.05.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą 0-5cm srednio 2,5cm 5,0x580,0x0,025x2,5	t	181.250		
5 d.1	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 580,0x5,0	m <sup>2</sup>	2900.000		
<b>2 POBOCZA</b>						
6 d.2	D-04.04.04.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- profilowanie poboczy pod umocnienie 580x0,50x2	m <sup>2</sup>	580.000		
7 d.2	D-04.04.04.	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- wykonanie umocnienia poboczy destruktem lub mieszanką tłucznia z materiałów Inwestora 2x0,50x580,0	m <sup>2</sup>	580.000		
8 d.2	D-04.04.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.-załadunek i transport kruszywa lub destruktu na pobocza 580x0,1	m <sup>3</sup>	58.000		
9 d.2	D-04.04.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek do 15km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	58.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: