

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
 PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
 w OBRĘBIE ŻMUDA, LUTUTÓW
 na dz. nr 81 i 225 (droga powiatowa nr 4545E)
 na odcinku o długość 580m
 gm.LUTUTÓW, m. LUTUTÓW, KOPANINY

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 NAWIERZCHNIA					
1D- d.101.01.01.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.58	km km	0.580	
				RAZEM	0.580
2D- d.105.03.05.		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wykonanie wcięcia w istniejąca nawierzchnie na długości 7,0m 2x5,0x7,0 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
3D- d.105.03.05.		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2x5,0x580 5800	m ² m ²	5800.000	
				RAZEM	5800.000
4D- d.105.03.05.		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą 0-5cm srednio 2,5cm 5,0x580,0x0,025x2,5 181.25	t t	181.250	
				RAZEM	181.250
5D- d.105.03.05.		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 580,0x5,0 2900	m ² m ²	2900.000	
				RAZEM	2900.000
2 POBOCZA					
6D- d.204.04.04.		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- profilowanie poboczy pod umocnienie 580x0,50x2 580	m ² m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
7D- d.204.04.04.		Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- wykonanie umocnienia poboczy destruktem lub mieszanką tłuczni z materiałów Inwestora 2x0,50x580,0 580	m ² m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
8D- d.204.04.04.		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- załadunek i transport kruszywa lub destruktu na pobocza 580x0,1 58.0	m ³ m ³	58.000	
				RAZEM	58.000
9D- d.204.04.04.		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek do 15km Krotność = 14 58.0	m ³ m ³	58.000	
				RAZEM	58.000