

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  
r 4507E relacji Klatka-Parcice-Wieluń  
na odcinku od skrzyżowania z dr. powiatową 4721E  
do skrzyżowania z dr. powiatową 4511E w m. Parcice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ODNOWA i WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI</b>					
1	D-05.03.19.	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grydów - wyboje o głębokości 3.0 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		15.0	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
2	D-05.03.19.	Wzmocnienie i renowacja spękanej nawierzchni bitumicznej przez nałożenie ultracienkiej warstwy ścierniczej nawierzchni (1,5 cm) - wykonaniem cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno w ilości 25 kg/m <sup>2</sup> warstwa dolna 0/8 mm, warstwa górna 0/6 mm TYPU "SLURRY SEAL".	m <sup>2</sup>		
d.1		800x5,0+1815x5,0	m <sup>2</sup>	13075.000	
		13075		RAZEM	13075.000
3	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie- linie krawędziowe na łukach	m <sup>2</sup>		
d.1		500x2,0x0,12+40x0,24+200x0,08	m <sup>2</sup>	273.600	
		273.6		RAZEM	273.600
<b>2 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI NA SKRZYŻOWANIACH I ODWODNIENIE</b>					
6	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.2		0.5	km	0.500	
				RAZEM	0.500
7	D-04.01.01.	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników -poszerzenie jezdni i na łuku	m <sup>2</sup>		
d.2		3,0x3,0/2+40x0,6	m <sup>2</sup>	28.500	
		28.5		RAZEM	28.500
8	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- na łuku z mieszanki tłuczni 0/63mm	m <sup>2</sup>		
d.2		28.5	m <sup>2</sup>	28.500	
				RAZEM	28.500
9	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników -średnia szerokość 0,5m	m <sup>2</sup>		
d.2		480x0,05	m <sup>2</sup>	240.000	
		240		RAZEM	240.000
10	D-04.04.04.	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wykonanie nawierzchni z destruktu na poszerzeniu. destruktu materiałem inwestora	m <sup>2</sup>		
d.2		480x0,5	m <sup>2</sup>	240.000	
		240		RAZEM	240.000
11	D-04.04.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.-załadunek destruktu	m <sup>3</sup>		
d.2		240x0,15	m <sup>3</sup>	36.000	
		36		RAZEM	36.000
12	D-04.04.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-transport destruktu na odległość do10km	m <sup>3</sup>		
d.2		Krotność = 9	m <sup>3</sup>	36.000	
		36		RAZEM	36.000
13	D-01.02.04.	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.2		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	D-01.02.04.	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2		185	m	185.000	
				RAZEM	185.000
16	D-08.01.01.	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  
r 4507E relacji Klatka-Parcice-Wieluń  
na odcinku od skrzyżowania z dr. powiatową 4721E  
do skrzyżowania z dr. powiatową 4511E w m. Parcice

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
17	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa zwykła- ława pod ściek z C12/15	m <sup>3</sup>		
d.2		185x0,06 11.1	m <sup>3</sup>	11.100	
				RAZEM	11.100
18	D-08.01.01.	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2		70+30+85 185	m	185.000	
				RAZEM	185.000
19	D-05.03.05.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wykonanie wcięcia w istniejąca nawierzchnie na długości 5,0m	m <sup>2</sup>		
d.2		3x5,0x5,0+2x7,0x5,0 145	m <sup>2</sup>	145.000	
				RAZEM	145.000
20	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>		
d.2		5792	m <sup>2</sup>	5792.000	
				RAZEM	5792.000
21	D-05.03.05.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą 0-5cm srednio 2,5cm	t		
d.2		(5,0x300,0+155x7,2)x0,025x2,5 163.5	t	163.500	
				RAZEM	163.500
22	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.2		300x5,0+155x7,2+25x4,0+20x6,0/2+30x4,0 2896	m <sup>2</sup>	2896.000	
				RAZEM	2896.000
23	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe	m <sup>3</sup>		
d.2		4,0x0,2x0,4 0.32	m <sup>3</sup>	0.320	
				RAZEM	0.320
24	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - rury karbowane HDPE o średnicy 40 cm	m		
d.2		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
25	D-08.01.01.	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 50 cm z brukowca 16-20cm	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>3 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I CHODNIKI</b>					
26	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 : 2xA-7 i 2xD-2	szt.		
d.3		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	D-07.01.01.	Zakup i montaż panela słonecznego	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych-wykonanie masztu panela słonecznego	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	D-01.02.04.	Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.3		2.0	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
31	D-01.02.04.	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.3		20,0x0,60x0,40 4.8	m <sup>3</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
32	D-01.02.04.	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie	m		
d.3		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
33	D-01.02.04.	Mechaniczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm do kanalizacji kablowej w otwór wolny	m		
d.3		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
34	D-01.02.04.	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.3		4.8	m <sup>3</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  
r 4507E relacji Klatka-Parcice-Wieluń  
na odcinku od skrzyżowania z dr. powiatową 4721E  
do skrzyżowania z dr. powiatową 4511E w m. Parcice

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
35	D-05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- ułożenie rozebranej kostki	m <sup>2</sup>		
d.3		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
36	D-07.01.01.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezd	szt.		
d.3		niowe naklejane 100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
37	D-07.01.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa-	szt.		
d.3		cyjnych - znaki aktywne 2xB-20 +2xD-6 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	D-05.03.23.	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej ze spoi-	m <sup>2</sup>		
d.3		nami wypełnionymi piaskiem - dostosowanie chodników do korzystania przez nie- pełnosprawnych 15.0	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
39	D-08.01.01.	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce	m		
d.3		cem.piaskowej- dostosowanie chodników do korzystania przez niepełnosprawnych 8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
40	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś-	m <sup>2</sup>		
d.3		ci chodników -chodnik do przejścia dla pieszych 3x2,0x3,0+20x1,5+50x2 148	m <sup>2</sup>	148.000	
				RAZEM	148.000
41	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa zwykła- ława pod obrzeża	m <sup>3</sup>		
d.3		3x10x0,04+23x0,04 2.12	m <sup>3</sup>	2.120	
				RAZEM	2.120
42	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnio-	m		
d.3		ne zaprawą cementową 3x2x3,0+23,0 41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
43	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-	m		
d.3		wych na podsypce cementowo-piaskowej 3x6+20 38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
44	D-05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wy-	m <sup>2</sup>		
d.3		pełnieniem spoin piaskiem 148	m <sup>2</sup>	148.000	
				RAZEM	148.000
45	D-07.01.01.	Słupki przeszkodowe przy przejściu - znaki U-12c	szt.		
d.3		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.3		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
47	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.3		pow. do 0.3 m <sup>2</sup> - znak parkingu dla niepełnosprawnych D-18+T29 i 4x D-6 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
48	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i	m <sup>2</sup>		
d.3		przejściach dla pieszych malowane mechanicznie- 2 przejścia dla pieszych 2x0,5x4,0x5,0 20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
<b>4BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ</b>					
49	D-01.02.04.	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.4		2,6x1,5 3.9	m <sup>2</sup>	3.900	
				RAZEM	3.900
50	D-01.02.04.	Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych nad I kondygnacja	m <sup>2</sup>		
d.4		3.9	m <sup>2</sup>	3.900	
				RAZEM	3.900
51	D-01.02.04.	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- roze-	m <sup>3</sup>		
d.4		branie wiaty (2x2,60+1,5)x2,0x0,12 1.61	m <sup>3</sup>	1.610	
				RAZEM	1.610
52	D-01.02.04.	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.4		(2x2,6+3,0)x0,24x0,6			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  
r 4507E relacji Klatka-Parcice-Wieluń  
na odcinku od skrzyżowania z dr. powiatową 4721E  
do skrzyżowania z dr. powiatową 4511E w m. Parcice

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.15	m <sup>3</sup>	1.150	
				RAZEM	1.150
53	D-01.02.04.	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
d.4		2,6x1,5			
		3.9	m <sup>2</sup>	3.900	
				RAZEM	3.900
54	D. 03.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi	m <sup>3</sup>		
d.4		o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- rów i wykop pod przepust			
		0,6x(0,4+1,6)/2x(40,0+6,0)	m <sup>3</sup>	24.000	
		24		RAZEM	24.000
55	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.4		gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 3 km			
		sam.samowyład.-wywóz gruzu i ziemi			
		1,61+1,15+24,0+1,0	m <sup>3</sup>	27.760	
		27.76		RAZEM	27.760
56	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe	m <sup>3</sup>		
d.4		25,0x0,2x0,4			
		2.0	m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
57	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - rury karbowane HDPE o średnicy 40 cm	m		
d.4		25,0			
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
58	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
d.4		szt 2			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
59	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych	m <sup>3</sup>		
d.4		spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35			
		cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów			
		0,6x0,3x25,0	m <sup>3</sup>	4.500	
		4.5		RAZEM	4.500
60	D-04.01.01.	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m <sup>2</sup>		
d.4		(8,0+12,0)/2x3,0+20,0x3,0			
		90.0	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
61	04.06.01	Podbudowy betonowe gr.22 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z C16/20	m <sup>2</sup>		
d.4		90			
			m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
62	D.05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemento-	m <sup>2</sup>		
d.4		wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze szarym			
		90	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
63	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś-	m <sup>2</sup>		
d.4		ci chodników			
		40x1,5			
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
64	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-	m		
d.4		wych na podsypce cementowo-piaskowej			
		2x(12+20+8)			
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
65	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- na łuku z mieszanki tłu-	m <sup>2</sup>		
d.4		cznia 0/63mm			
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
66	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (	m <sup>2</sup>		
d.4		warstwa wiążąca)			
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
67	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (	m <sup>2</sup>		
d.4		warstwa ścieralna)			
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
68	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa zwykła- ława pod obrzeża	m <sup>3</sup>		
d.4		45x0,04			
		1.8	m <sup>3</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
69	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnio-	m		
d.4		ne zaprawą cementową			
		45.0	m	45.000	
				RAZEM	45.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  
 r 4507E relacji Klatka-Parcice-Wieluń  
 na odcinku od skrzyżowania z dr. powiatową 4721E  
 do skrzyżowania z dr. powiatową 4511E w m. Parcice

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70 d.4	D-05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 40x1,5 60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000