

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA CHODNIKA  
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4714E  
w miejscowości Mieleszyn  
od km 0+361 do km 0+794 na długości 433m  
Mieleszyn, gmina WIERUSZÓW, droga 4714E

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIA						
<b>4 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
20 d.4	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	5.000		
21 d.4	D-09.01.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- umocnienie skarp i dna rowu (135,0+94,0)x(0,35+1,0)	m <sup>2</sup>	309.150		
22 d.4	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 433x1,5	m <sup>2</sup>	649.500		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA CHODNIKA  
w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4714E  
w miejscowości Mieleszyn  
od km 0+361 do km 0+794 na długości 433m  
Mieleszyn, gmina WIERUSZÓW, droga 4714E

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01. d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+361 do km 0+794	km	0.433		
2	D-01.02.04. d.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 433x1,5	m <sup>2</sup>	649.500		
3	D-01.02.04. d.1	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm 55,0m	m	40.000		
4	D-01.02.04. d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-wyład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 649,5x0,10+55,0x3,14x0,5x0,5/4	m <sup>3</sup>	75.740		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI</b>						
5	D. 03.01.01. d.2	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II- rów i wykop pod przepusty 8x6,0x0,5x0,5+69x0,6x0,6	m <sup>3</sup>	36.840		
6	D. 03.01.01. d.2	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe 6x6,0x0,1x0,3+69,0x0,4x0,1	m <sup>3</sup>	3.840		
7	D. 03.01.01. d.2	Przepusty rurowe - rury karbowane PHDPE o średnicy 30 cm 8x6,0	m	48.000		
8	D. 03.01.01. d.2	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury KARBOWANE HDPE o średnicy 40 cm- rów kryty	m	69.000		
9	D. 03.01.01. d.2	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm wraz z kratą metalową zabezpieczającą wloty- ścianki prefabrykowane szt 4	szt	4.000		
10	D. 03.01.01. d.2	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów	m <sup>3</sup>	36.840		
Razem dział PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI						
<b>3 ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIA</b>						
11	D.04.01.00. d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-ukop na budowę nasypu 194,0x0,8x0,6+69,0x1,5x0,7+94,0x0,6x0,8	m <sup>3</sup>	210.690		
12	D.04.01.00. d.3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3	m <sup>3</sup>	210.690		
13	D-04.01.01. d.3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod zjazdy 433x1,5	m <sup>2</sup>	649.500		
14	D-08.01.01. d.3	Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 433+1,5	m	434.500		
15	D-08.01.01. d.3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża 433x0,027	m <sup>3</sup>	11.690		
16	D-08.01.01. d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 434,5	m	434.500		
17	D-04.04.04. d.3	Podbudowa na wjazdach z tłucznią o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm 12x5,50x1,4	m <sup>2</sup>	92.400		
18	D.05.03.23. d.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara 433,0x1,4-92,4	m <sup>2</sup>	513.800		
19	D.05.03.23. d.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym 12x1,4x5,50	m <sup>2</sup>	92.400		