

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
nr 4719E SOKOLNIKI-WALICHNOWY
od km 0+660 do km 3+216
POWIAT WIERUSZOWSKI

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY REMONTOWE					
1	KNNR 1 d.10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.108	km km	1.108	
				RAZEM	1.108
2	KNNR 6 d.11005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 3878.00	m ² m ²	3878.000	
				RAZEM	3878.000
3	KNNR 6 d.10308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)- zaniżenia na przepustach 12,0x3,5=42,00 42.00	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
4	KNNR 6 d.11005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3878.00	m ² m ²	3878.000	
				RAZEM	3878.000
5	KNNR 6 d.10309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3878.00	m ² m ²	3878.000	
				RAZEM	3878.000