

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
PRZEBUDOWA CHODNIKA  
od km 0+794 do km 1+357  
w ciągu drogi powiatowej nr 4714E  
w miejscowości Mieleszyn  
Mieleszyn, gmina WIERUSZÓW, droga 4714E

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1D- d.101.01.01.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,563km 0.563	km  km	  0.563	
				RAZEM	0.563
2D- d.101.02.04.		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 563x1,5 844.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  844.500	
				RAZEM	844.500
3D- d.101.02.04.		Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 108	m  m	  108.000	
				RAZEM	108.000
4D- d.101.02.04.		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 844,5,0x0,10+108x3,14x0,4x0,4/4 98.01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  98.010	
				RAZEM	98.010
<b>2 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI</b>					
5D. d.203.01.01.		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II- wykop pod przepusty 108,0x0,3x0,1 3.24	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.240	
				RAZEM	3.240
6D. d.203.01.01.		Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe 108,0x0,1x0,3 3.24	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.240	
				RAZEM	3.240
7D. d.203.01.01.		Przepusty rurowe - rury karbowane PHDPE o średnicy 30 cm 108 108	m  m	  108.000	
				RAZEM	108.000
8D. d.203.01.01.		Przepusty rurowe - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średn. 30 cm szk 34 34	  szt	  34.000	
				RAZEM	34.000
9D. d.203.01.01.		Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów 54	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  54.000	
				RAZEM	54.000
<b>3 ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIA</b>					
10D.04.01.00 d.3.		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-ukop na budowę nasypu 563x0,6x0,4 135.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  135.120	
				RAZEM	135.120
11D.04.01.00 d.3.		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 135.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  135.120	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
PRZEBUDOWA CHODNIKA  
od km 0+794 do km 1+357  
w ciągu drogi powiatowej nr 4714E  
w miejscowości Mieleszyn  
Mieleszyn, gmina WIERUSZÓW, droga 4714E

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	135.120
12D-	d.304.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod zjazdu 563x1,41+16x5x2,0+10x2,0	m <sup>2</sup>		
		829.83	m <sup>2</sup>	829.830	
				RAZEM	829.830
13D-	d.308.01.01.	Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 563+1,5	m		
		564.50	m	564.500	
				RAZEM	564.500
14D-	d.308.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża 563x0,027	m <sup>3</sup>		
		15.20	m <sup>3</sup>	15.200	
				RAZEM	15.200
15D-	d.308.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		564.50	m	564.500	
				RAZEM	564.500
16D-	d.304.04.04.	Podbudowa na wjazdach z tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm 16x5,0x4,5+10x4,5	m <sup>2</sup>		
		405.00	m <sup>2</sup>	405.000	
				RAZEM	405.000
17D.05.03.23	d.3.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara (563-16x5,0-10,0)x1,4	m <sup>2</sup>		
		662.20	m <sup>2</sup>	662.200	
				RAZEM	662.200
18D.05.03.23	d.3.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym (16x5,0+10,0)x1,4	m <sup>2</sup>		
		126.0	m <sup>2</sup>	126.000	
				RAZEM	126.000
<b>4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
19D-	d.409.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20D-	d.409.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. (563-108)x2,5	m <sup>2</sup>		
		1135.2	m <sup>2</sup>	1135.200	
				RAZEM	1135.200
21D-	d.409.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 563-108	m		
		455.00	m	455.000	
				RAZEM	455.000

mgr inż. Daniel Mrugała  
Uprawnienia budowlane do kierowania  
robotami bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewidencyjny 56/W/99