

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Bolesławiec - Galewice na odcinku od przejazdu kolejowego od miejsc. Józefów do miejsc. Bagatelka)

| Nr | WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA | J. M. | ILOŚĆ J.M. |
|------------|--|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Odcinek I km 0+000 - 0+700 | | |
| 1.1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,70 |
| 1.1.2 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 5cm z wywozem na odl. do 3km / składowisko wykonawcy = 700*1,0 | m2 | 700,00 |
| 1.1.3 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok czynnego pasa jezdni = 700*1,0 | m2 | 700,00 |
| 1.1.4 | Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm na poszerzeniach węższych niż 2,5m - warstwa ścieralna (strona lewa) =700*1,0 | m2 | 700,00 |
| 1.1.5 | Roboty ziemne wyk. Koparkami z tranportem urobku wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod konstrukcję pobocza - 2*700*0,6*0,15 | m3 | 105,00 |
| 1.1.6 | Wykonanie poboczy z kruszywa gr. 15cm (obustronnie) =2*700*0,5 | m2 | 700,00 |
| 1.2 | Odcinek II km 0+700 - 1+420 | | |
| 1.2.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,72 |
| 1.2.2 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 5cm z wywozem na odl. do 3km / składowisko wykonawcy = 2*720*1,0 | m2 | 1 440,00 |
| 1.2.3 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - obok czynnego pasa jezdni = 2*720*1,0 | m2 | 1 440,00 |
| 1.2.4 | Nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm na poszerzeniach węższych niż 2,5m - warstwa ścieralna (obustronnie) =2*720*1,0 | m2 | 1 440,00 |
| 1.2.5 | Roboty ziemne wyk. Koparkami z tranportem urobku wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod konstrukcję pobocza - 2*720*0,5*0,15 | m3 | 108,00 |
| 1.2.6 | Wykonanie poboczy z kruszywa gr. 15cm (obustronnie) =2*720*0,5 | m2 | 720,00 |