

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4704E
ULICA TEKLINOWSKA w WIERUSZOWIE-TEKLINÓW

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ODWODNIENIE ODCINKA "B"						
1	D-01.02.04. d.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- frezowanie pod przykanaliki i rów kryty 64,0x2,0+12x2,0	m ²	152.000		
2	D-01.02.04. d.1	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 64x1,0+12x1,0	m ²	76.000		
3	D-03.02.01 d.1	Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykopy pod kanał, przykanaliki i studzienki 71,5x1,0x1,0+12,0x1,0x1,5+9x1,5x1,5x2,0	m ³	130.000		
4	D-01.02.04. d.1	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	14.000		
5	D-03.02.01 d.1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem 9zt	szt.	9.000		
6	D-03.02.01 d.1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki pod przepust i przykanaliki 71,50x0,30x0,1+36,0x0,4x0,2+6,0x0,4x0,2	m ³	5.510		
7	D-03.02.01 d.1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 5x7,5+3x8,0+10,0	m	71.500		
8	D-03.02.01 d.1	Kanały z rur HDPE łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm 36,0	m	36.000		
9	D. 03.01.01. d.1	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 1	szt	1.000		
10	D-03.02.01 d.1	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -wykonanie piaskownika wraz z kratą	m ³	1.400		
11	D-03.02.01 d.1	wykonanie zasypki kanałów z pospółki 71,50x0,3x0,2+36,0x0,6x0,2	m ³	8.610		
12	D. 03.01.01. d.1	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypianie przepustu i przykanalików 130,0-5,03-8,61-1,5	m ³	114.860		
13	D-04.04.04. d.1	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm z mieszanki 0/63,0mm	m ²	76.000		
14	D-05.03.05. d.1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2	m ²	76.000		
15	D-05.03.05. d.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 76,0	m ²	76.000		
16	D-05.03.05. d.1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	152.000		
17	D-05.03.05. d.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	152.000		
18	D-01.02.04. d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykonanie rowu (10+22+47)(2,5+0,4)/2x0,7	m ³	80.190		
19	D. 03.01.01. d.1	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 315 cm 6,0	m	6.000		
20	D.05.03.23. d.1	Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce piaskowej (315,0+22,0+148,0)x2x0,4	m ²	388.000		
21	D-03.02.01 d.1	Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia- wyloty przykanalika i przepust pod zjazdem 9+2szt	szt	11.000		
22	D-01.02.04. d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-wylad. - wywóz gruntu igruzu na odległość do 3km 76,0x0,20+5,51+8,61+80,19	m ³	109.510		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4704E
ULICA TEKLINOWSKA w WIERUSZOWIE-TEKLINÓW

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m ³	109.510		
24 d.1	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. (315,0+22,0+148,0)x2,0	m ²	970.000		
2CHODNIK I POSZERZENIE NA ODCINKU "B"						
25 d.2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 875m	km	0.875		
26 d.2	D-01.02.04.	Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej 7,0x3,0+10,0x3,0+8,0x3,0+8,0x1,70	m ²	88.600		
27 d.2	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 7,0+10,0+8,0+8,0	m	33.000		
28 d.2	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 875x0,5	m ²	437.500		
29 d.2	D-04.01.01.	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 875x0,7	m ²	612.500		
30 d.2	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI (834+5+35)x2,0+176,0x1,0+(848-5)x0,5	m ²	2345.500		
31 d.2	D-08.01.01.	Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 836,0+2x25+33x2x1,0+35,0+15,0+4x2,0+5,0	m	1015.000		
32 d.2	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża, ściek i krawężniki (836+5,0+35+8,0)x0,042+60x0,03+1015x0,026	m ³	65.320		
33 d.2	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające i najazdowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22cm bez ław na podsypce piaskowej 836+5,0+35,0+8,0	m	884.000		
34 d.2	D-08.01.01.	Ścieki uliczne z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki	m	60.000		
35 d.2	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem 836,0+2x25+33x2x1,0+35,0+15,0+4x2,0+5,0	m	1015.000		
36 d.2	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 20 cm na poszerzeniu 850x0,5+25x0,3	m ²	432.500		
37 d.2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m ² jw	m ²	432.500		
38 d.2	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) na poszerzeniu jw Krotność = 1.25	m ²	432.500		
39 d.2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 850x1,0+25x0,8	m ²	870.000		
40 d.2	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o sredniej grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 850x1,0+25x0,8	m ²	870.000		
41 d.2	D-04.04.04.	umocnienie pobocza destruktem o grubości 15cm lub mieszaną niezwiązaną 0/63,0mm o grubości 15 cm (848-5)x0,5 Krotność = 0.66	m ²	421.500		
42 d.2	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 612,50x0,3+1015x0,2x0,2+2345,5x0,1	m ³	458.900		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4704E
ULICA TEKLINOWSKA w WIERUSZOWIE-TEKLINÓW

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
43 d.2	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładoczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m ³	458.900		
44 d.2	D-04.04.04.	Podbudowa na wjazdach z tłucznią o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm 16x6,0x3,0+6x7,0x3,0+8,0x3,0+88,60	m ²	526.600		
45 d.2	D-05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka bezfazowa w kolorze czerwonym - zjazd- dy 16x6,0x3,0+6x7,0x3,0+8,0x3,0	m ²	438.000		
46 d.2	D-05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-przełożenie na zjazdach 88,60	m ²	88.600		
47 d.2	D-05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- kostka bezfazowa (836+5,0+35,0)x2,0+6x2,0x1,0-(16x6,0+6x7,0+8)x2,0	m ²	1472.000		
48 d.2	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1.000		
49 d.2	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3.000		
50 d.2	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10.000		
51 d.2	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 2x4,0x5,5x0,5	m ²	22.000		
52 d.2	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - przestawienie znaków	szt.	2.000		
53 d.2	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	9.000		
54 d.2	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2-	szt.	12.000		
3 ODCINEK "C"						
55 d.3	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 528m	km	0.528		
56 d.3	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI 528x0,5	m ²	264.000		
57 d.3	D-04.04.04.	umocnienie pobocza destruktem o grubości 15cm lub mieszanką niezwiązana 0/63mm o grubości 15 cm 528x0,5 Krotność = 0.66	m ²	264.000		
58 d.3	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 264x0,1	m ³	26.400		
59 d.3	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładoczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m ³	26.400		
60 d.3	D-05.03.23.	Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce piaskowej 145,0x2x0,4	m ²	116.000		
61 d.3	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 145,0x2,0	m ²	290.000		
62 d.3	D-01.02.04.	Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej 8,0x1,7	m ²	13.600		
63 d.3	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 8,0	m	8.000		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4704E
ULICA TEKLINOWSKA w WIERUSZOWIE-TEKLINÓW

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
64	D-08.01.01. d.3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża, ściek i krawężniki 8,0x0,042	m ³	0.340		
65	D-08.01.01. d.3	Krawężniki betonowe wystające i najazdowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22cm bez ław na podsypce piaskowej 8,0	m	8.000		
66	D.05.03.23. d.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-przełożenie na zjazdach 13,60	m ²	13.600		
67	D-07.01.01. d.3	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.000		
68	D-07.01.01. d.3	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2-	szt.	4.000		
4 ODWODNIENIE ODCINKA "D"						
69	D-01.02.04. d.4	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- frezowanie pod przykanaliki i rów kryty 2x5,50x2,0	m ²	22.000		
70	D-01.02.04. d.4	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 2x5,5x1,0	m ²	11.000		
71	D-03.02.01 d.4	Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koprakami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykopy pod kanał, przykanaliki, studnie i studzienki 2x9,0x1,0x1,0+2,0x1,5x1,5+4x1,5x1,5x2,0	m ³	40.500		
72	D-01.02.04. d.4	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm 9,0	m	9.000		
73	D-03.02.01 d.4	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o głębok. 3,0m - D=100 Krotność = 0.5	stud.	1.000		
74	D-03.02.01 d.4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem 5szt	szt.	5.000		
75	D-03.02.01 d.4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu	szt.	1.000		
76	D-03.02.01 d.4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki pod kanał i przykanaliki (1,0+7,5+1,5)x0,3x0,1+35x0,2x0,4	m ³	3.100		
77	D-03.02.01 d.4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.200 mm 7,5	m	7.500		
78	D-03.02.01 d.4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1,5x1,0	m	2.500		
79	D-03.02.01 d.4	Kanały z rur HDPE łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 9,0+17,0	m	26.000		
80	D. 03.01.01. d.4	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm	szt	2.000		
81	D. 03.01.01. d.4	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 2	szt	2.000		
82	D-03.02.01 d.4	wykonanie zasypki kanałów z pospółki 10x0,3x0,2+26,0x0,6x0,2	m ³	3.720		
83	D. 03.01.01. d.4	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zасыpanie przepustów i kanałów 40,50-3,10-4,8-2,7	m ³	39.900		
84	D-03.02.01 d.4	Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia- wylot rowu krytego i przepustu 2szt	szt	3.000		
85	D-07.01.01. d.4	Bariery rurowe segmentowe- znaki U-12	szt.	7.500		
86	D-04.05.01. d.4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 2x6,5x1,0	m ²	13.000		
87	D-04.04.04. d.4	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm z mieszanki 0/63,0mm 2x5,5x1,0	m ²	11.000		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4704E
ULICA TEKLINOWSKA w WIERUSZOWIE-TEKLINÓW

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
88 d.4	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m ²	m ²	11.000		
89 d.4	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 11,0	m ²	11.000		
90 d.4	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2x5,50x2,0	m ²	22.000		
91 d.4	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	22.000		
92 d.4	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie rowu 20(2,5+0,4)/2x0,7	m ³	20.300		
93 d.4	D.05.03.23.	Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce piaskowej 20x2x0,4	m ²	16.000		
94 d.4	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 20,0x2,0	m ²	40.000		
95 d.4	D.05.03.23.	Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce piaskowej 20x2x0,4	m ²	16.000		
96 d.4	D.05.03.23.	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej- ścieki korytkowe 2x2,50	m	5.000		
97 d.4	D-03.02.01	Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II-odbudowa rowu 76x1,1(1,8+0,4)/2	m ³	91.960		
98 d.4	D. 03.01.01.	Ocieplenie wodociągu- o śr.80 mm warstwą keramzytu 10/20mm o grubości 30cm w folii PE	m	80.000		
99 d.4	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie wodociągu 0,4x0,4x80	m ³	12.800		
100 d.4	D.05.03.23.	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 80x2,5	m ²	200.000		
5CHODNIK I POSZERZENIE NA ODCINKU "D"						
101 d.5	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 1,25km	km	1.250		
102 d.5	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 759+278+59-80	m	1016.000		
103 d.5	D-01.02.04.	Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej 2,0x1,0+2,4x1,4	m ²	5.360		
104 d.5	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie 5,0x2,50	m ²	7.500		
105 d.5	D-01.02.04.	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 738x1,7	m ²	1254.600		
106 d.5	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem -trylinki	m ²	120.000		
107 d.5	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 435x0,5	m ²	217.500		
108 d.5	D-04.01.01.	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 435x0,7	m ²	304.500		
109 d.5	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI (7+278+889+125)x2,0+930x0,5+4,6x15,0+3,30x9,0+6x5,0x2,2	m ²	3227.700		
110 d.5	D-08.01.01.	Rowki pod obrzeża i krawężnik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 2x(1061+278+125)+2x4,6+2x3,30+13x2x2,2	m	2972.400		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4704E
ULICA TEKLINOWSKA w WIERUSZOWIE-TEKLINÓW

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
111	D-08.01.01. d.5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża, ściek i krawężniki (1061+278+125+5)x0,042+(50+35+40)x0,03+(1061+278+125+2x4,6+2x3,3+13x2,2)x0,026	m ³	104.670		
112	D-08.01.01. d.5	Krawężniki betonowe wystające i najazdowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22cm bez ław na podsypce piaskowej 1061+278+125	m	1464.000		
113	D-08.01.01. d.5	Ścieki uliczne z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki 50+35+40	m	125.000		
114	D-08.01.01. d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem 1061+278+125+2x4,6+2x3,3+13x2,2	m	1508.400		
115	D-04.04.04. d.5	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 20 cm na poszerzeniu 435x0,7	m ²	304.500		
116	D-05.03.05. d.5	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m ² jw	m ²	304.500		
117	D-05.03.05. d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) na poszerzeniu 435x0,55 Krotność = 1.25	m ²	239.250		
118	D-05.03.05. d.5	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 435x1,0	m ²	435.000		
119	D-05.03.05. d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o sredniej grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 435x1,0	m ²	435.000		
120	D-04.04.04. d.5	umocnienie pobocza destruktem o grubości 15cm lub mieszaną niezwiązaną 0/63,0mm o grubości 15 cm 930x0,5 Krotność = 0.66	m ²	510.000		
121	D-01.02.04. d.5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 304,50x0,3+2972,4x0,2x0,2+3227,7x0,1+1016x0,3x0,15+1390x0,05+127,5x0,15	m ³	667.360		
122	D-01.02.04. d.5	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m ³	667.360		
123	D-04.04.04. d.5	Podbudowa na wjazdach z tłucznią o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm (8x4,0+12x5,0+9x6,0+2x7,0+12,0)x1,8+120,0+(10x5,0+7,0)x2,5	m ²	550.500		
124	D.05.03.23. d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka bezfazowa w kolorze czerwonym - zjazd jw	m ²	550.500		
125	D.05.03.23. d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (7,0+278+889+125)x2,0+4,6x15,0+3,30x9,0+6x5,0x2,2-550,50	m ²	2211.900		
126	D-09.01.01 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1.000		
127	D-09.01.01 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	2.000		
128	D-09.01.01 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8.000		
129	D-09.01.01 d.5	Przebudowa hydrantu	szt.	1.000		
130	D-07.01.01. d.5	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 2x4,0x5,5x0,5	m ²	22.000		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4704E
ULICA TEKLIŃSKA w WIERUSZOWIE-TEKLIŃÓW

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
131 d.5	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - przestawienie znaków	szt.	4.000		
132 d.5	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	8.000		
133 d.5	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2-	szt.	14.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: