

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice -Sokolniki
Oświetlenie- linia kablowa 0,4kV wraz z latarniami
ADRES INWESTYCJI : Sokolniki ul. Bolesławeicka-Bagatelka dz. nr 266 obręb 0007 Kolonia Sokolniki
INWESTOR : Powiat Wieruszowski
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
BRANŻA : Elektryczna
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
Cena brutto [V] % Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Bagatelka_oświetlenie						
1		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego				
1	KNNR 5 0701-d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	219		
2	KNNR 5 0706-d.1 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	1832		
3	KNNR 5 0702-d.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	219		
4	KNNR 5 0401-d.1 02	Montaż złącza sterowniczego - wyposażonego	kpl.	1		
5	KNNR 5 1007-d.1 02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.	24		
6	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw	szt.	24		
7	KNNR 5 0707-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	916		
8	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych	m	40		
9	KNNR-W 2-18 d.1 0306-02 analogia	Przewiercić o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych w gruntach kat.III-IV	m	35		
10	KNNR 5 0713-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	35		
11	KNNR 5 1003-d.1 04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgnik	kpl.przew.	24		
12	KNNR 5 0726-d.1 10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKXs 4x25 mm ² Krotność = 0.5	szt.	96		
13	KNNR 5 0605-d.1 02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	950		
14	KNNR 5 0605-d.1 08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	80		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Badania linii kablowej 0.4 kV				
15	KNNR 5 1302-d.2 03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	24		
16	KNNR 5 1304-d.2 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
17	KNNR 5 1304-d.2 02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	24		
18	KNNR 5 1304-d.2 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
19	KNNR 5 1304-d.2 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	24		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Inwentaryzacja geodezyjna				
20 d.3	Kalk. indyw.	Inwentaryzacja Geodezyjna	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena na jedn.	Wartość	Grupa	Do- stawa- ca	Cena do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Bezpiecznik topikowy D 01 6A/400V	szt	48.0000		48.0000							
2.	Złącze TB11 z bezp 6A	kpl	24.0000		24.0000							
3.	komplet nakrętek osynek do B-71	kpl	24.0000		24.0000							
4.	robory dodatkowe	szt	1.0000		1.0000							
5.	wazelina techniczna	kg	10.0760		10.0760							
6.	drut ocynkowany 10mm	kg	395.200 0		395.200 0							
7.	pręty stalowe miedziowane 14,2	szt	18.0000		18.0000							
8.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	384.720 0		384.720 0							
9.	Piasek naturalny kopany"	m ³	205.184 0		205.184 0							
10.	rury osłonowa SRS śr. 75mm	m	40.0000		40.0000							
11.	złącze zktwo sterownicze wg schematu	kpl	1.0000		1.0000							
12.	oprawa LED 72 DW, 5000K, 10kV kol oliwkowy	kpl	24.0000		24.0000							
13.	osłony przewodów	szt	1.6000		1.6000							
14.	Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut	szt	57.0000		57.0000							
15.	złącza kontrolne	szt	1.6000		1.6000							
16.	opaski kablowe typu Oki	szt	142.400 0		142.400 0							
17.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm ²	m	264.000 0		264.000 0							
18.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x25mm ²	m	1067.00 00		1067.00 00							
19.	Słup aluminiowy 8,5H WŁ1/2,5/2,5/5 anodowany oliwka z wysięgnikiem	szt	24.0000		24.0000							
20.	fundament prefabrykowany pod latarnię B71	szt	24.0000		24.0000							
21.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	13.7400		13.7400							
22.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: