

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - "KOSZTORYS OFERTOWY"

ROBOTY DROGOWE

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4716 E Radostów - Łubnice z drogą gminną nr 118111 E.

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0,08		
2	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierz. bit.na gł. 6-10cm	m	15,5		
		WYMIANA KONSTRUKCJI JEZDNI	*	*	*	*
3	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierz. bit.na gł. 6-10cm	m	28		
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm ręcznie-obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	26		
5	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowył. na skl. Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składow.	m ³	1,352		
6	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod konstrukcję jezdni.	m ³	9,88		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
7	D.04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	26		
8	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm -obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	26		
9	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm -obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	26		
		WYKOP POD KORYTO POSZERZ. JEZDNI.	*	*	*	*
10	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	19,76		
11	D.02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m2	11,066		
12	D.02.01.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - pobocze ziemne	m3	8.694		
13	D.02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY,	m2	96.60		
		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA JEZDNI	*	*	*	*
14	D.04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	52		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
15	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm -obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	52		
16	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm -obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	52		
17	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	527,1		
18	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	t	51,36		
19	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	512,04		
20	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	502		
INNE			*	*	*	*
21		Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1		
22		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0,1		
		Razem netto	*	*	*	
		Podatek VAT	*	*	*	
		Razem brutto	*	*	*	

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.