

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - "KOSZTORYS OFERTOWY"**

**ROBOTY DROGOWE**

**Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4711 E Borki - Zdzierczyzna  
z drogą gminną nr 118211 E Borki - Jasienie na dł.120mb.**

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0,12		
2	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierz. bit.na gł. 6-10cm	m	10		
		<b>POGŁĘBIENIE I WYPROFILOWANIE ROWÓW</b>	*	*	*	*
3	D.02.01.01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - POGŁĘBIENIE I WYPROFILOWANIE ROWÓW	m3	92		
4	D.02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III PLANTOWANIE ROWÓW,	m2	460		
		<b>WYMIANA KONSTRUKCJI JEZDNI</b>	*	*	*	*
5	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierz. bit.na gł. 6-10cm	m	18		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
6	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod konstrukcję jezdni.	m <sup>3</sup>	13,3		
7	D.04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m <sup>2</sup>	35		
8	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm -obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m <sup>2</sup>	35		
9	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m <sup>2</sup>	35		
		<b>WYKOP POD KORYTO POSZERZ. JEZDNI I POB.</b>	*	*	*	*
10	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	48,96		
11	D.02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m <sup>2</sup>	38,61		
12	D.02.01.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - nasyp szer. 0.50m za poboczem kamiennym	m <sup>2</sup>	10,35		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
13	D.02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY,	m2	115		
14	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - UTWARDZENIE POBOCZY KAMIENIEM ŁAMANYM - NIESORT.	m2	172,5		
		<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>	*	*	*	*
15	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm -obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	108		
16	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm -obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	108		
17	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm -obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	108		
18	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	728,7		
19	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	t	88,485		
20	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	707,88		
21	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych	m2	694		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)				
		<b>WYMIANA PRZEPUSU FI 400MM DŁ.13,00MB</b>	*	*	*	*
22	D.03.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust z rozbiórka ist. przepustu.	<b>m3</b>	<b>13,2</b>		
23	D.03.01.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - zasypianie ziemi.	<b>m3</b>	<b>13,2</b>		
24	D.03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	<b>m3</b>	<b>1,04</b>		
25	D.03.02.01	Przepusty rurowe z rur PEHD o średnicy 40 cm	<b>m</b>	<b>13</b>		
26	D.03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	<b>szt.</b>	<b>2</b>		
27	D.03.02.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	<b>m3</b>	<b>3</b>		
<b>INNE</b>			*	*	*	*
28		Inwentaryzacja geodezyjna	<b>kpl</b>	<b>1</b>		
		<b>Razem netto</b>	*	*	*	
		<b>Podatek VAT</b>	*	*	*	
		<b>Razem brutto</b>	*	*	*	

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

\* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.