

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie

Obiekt : .

Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie dróg powiatowych nr 4726E Kolonia Dzierzkowice - Ludwinów i nr 4716E Ludwinów - Radostów Drugi

Inwestor :

Wykonawca :

Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie dróg powiatowych nr 4726E Kolonia  
Dzietrkowice - Ludwinów i nr 4716E Ludwinów - Radostów Drugi

Budowa : Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie

Obiekt : .

## PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 16.08.2017

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>		<b>Powierzchniowe utwalenie</b>		
1		KNNR 006-1301-01-00 MRRiB Naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi - odkrycie krawędzi jezdni za pomocą równiarki  $(2000 + 545) * 2 * 0.5 =$	2 545,000 2 545,000	m2
		Razem =	2 545,000	m2
2		KNNR 006-1108-01-00 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi, z frezowaniem, obcięciem krawędzi uszkodzenia, skropieniem emulsją asfaltową wyfrezowanej nawierzchni gr 5cm  $180 =$	180,000 180,000	m2
		Razem =	180,000	m2
3		KNNR 006-1005-06-00 MRRiB Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum  $2000 * 5 + 544 * 5 + 8 * 8 =$	12 784,000 12 784,000	m2
		Razem =	12 784,000	m2
4		KSNR 006-1002-02-10 WACETOB Warszawa Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, z transportem samochodem samowyladowczym 5-10 t na odl.4 km, przy granulacji grysów kamiennych 5-8 mm i ilości 10,0 dm3/m2  $2000 * 5 + 544 * 5 + 8 * 8 =$	12 784,000 12 784,000	m2
		Razem =	12 784,000	m2
5		KSNR 006-1002-01-10 WACETOB Warszawa Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, z transportem samochodem samowyladowczym 5-10 t na odl.4 km, przy granulacji grysów kamiennych 2-5 mm i ilości 8,0 dm3/m2  $2000 * 5 + 544 * 5 + 8 * 8 =$	12 784,000 12 784,000	m2
		Razem =	12 784,000	m2

--- Koniec wydruku ---