

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie

Obiekt : .

Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie dróg powiatowych nr 4726E Kolonia Dziezrkowice - Ludwinów i nr 4716E Ludwinów - Radostów Drugi

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

**Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie dróg powiatowych nr 4726E Kolonia
Dziętrzkowice - Ludwinów i nr 4716E Ludwinów - Radostów Drugi**

Budowa : Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie

Obiekt : .

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 Powierzchniowe utwalenie					
1	KNNR 006-1301-01-00 MRRiB Naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi - odkrycie krawędzi jezdni za pomocą równiarki	2 545,000	m2
2	KNNR 006-1108-01-00 Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi, z frezowaniem, obcięciem krawędzi uszkodzenia, skropieniem emulsją asfaltową wyfrezowanej nawierzchni gr 5cm	180,000	m2
3	KNNR 006-1005-06-00 MRRiB Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum	12 784,000	m2
4	KSNR 006-1002-02-10 WACETOB Warszawa Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, z transportem samochodem samowyładowczym 5-10 t na odl.4 km, przy granulacji grysów kamiennych 5-8 mm i ilości 10,0 dm3/m2	12 784,000	m2
5	KSNR 006-1002-01-10 WACETOB Warszawa Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, z transportem samochodem samowyładowczym 5-10 t na odl.4 km, przy granulacji grysów kamiennych 2-5 mm i ilości 8,0 dm3/m2	12 784,000	m2
Wartość kosztorysowa robót					