

## **Kosztorys ofertowy**

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714 E na odcinku Kolonia  
Bolesławiec-Chróscin - roboty bitumiczne

Obiekt	Chodnik w km 0+350 do km 0+713,20 odcinek o długości 363,2 m - roboty bitumiczne
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 45113000-2 - Roboty na placu budowy 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
Lokalizacja	Kolonia Bolesławiec - Chróscin
Inwestor	Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

---

Sporządził :

---

**Kosztorys ofertowy**

Chodnik w km 0+350 do km 0+713,20  
 odcinek o długości 363,2 m - roboty bitumiczne

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>				
1	D-01.02.04	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm	m2	363		
		<b>2. Nawierzchnia</b>				
2	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 grubość 4 cm  1133,8 = 1.133,8	m2	1.133,8		
3	D-05.02.05b	Dodatek za 1 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70  1133,8 = 1.133,8	m2	1.133,8		
4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2  1133,8 = 1.133,8	m2	1.133,8		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				