

Przedmiar robót

Naprawa dróg powiatowych poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych w miejscach spękanych i dziurawych warstw bitumicznych
Droga powiatowa nr 4511E Parcice – Skomlin m. Dolina

Obiekt	Droga powiatowa nr 4511E
Rodzaj robót	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233142-6, 45233140-245000000-7
Lokalizacja	DP 4511E Parcice - Skomlin w m. Dolina
Zamawiający	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie ul. Waryńskiego 14 98-400 Wieruszów
Biuro kosztorysowe	Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny Stradomia Wierzchnia 111 56-500 Syców

Sporządził mgr inż. Grzegorz Zagórny

Stradomia Wierzchnia, 9 kwietnia 2021 r.

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
--------------------------	---

Przedmiar robót

Droga powiatowa nr 4511E

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe				
1	D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej, średnia grubość frezowania do 4 cm		
		1945	m2	1 945
			razem	m2 1 945
2. Roboty nawierzchniowe				
2	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej lub podbudowy emulsją asfaltową w ilości do 0,5 kg/m2		
		1945*2	m2	3 890
			razem	m2 3 890
3	D-05.03.05b	Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W		
		194,5	t	194,5
			razem	t 194,5
4	D-05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S, grubość warstwy 4 cm		
		1945	m2	1 945
			razem	m2 1 945