

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana Stałej Organizacji Ruchu w ciągu drogi powiatowej 4729 E ul.  
Kępińska w m. Wieruszów  
ADRES INWESTYCJI: ul. Kępińska w m. Wieruszów  
NAZWA INWESTORA: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie  
ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

DATA OPRACOWANIA:

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:.....zł  
PODATEK VAT: ..... zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: .....zł  
SŁOWNIE: ..... zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej 4729E ul. Kępińska w m. Wieruszów  
Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej 4729E ul. Kępińska w m. Wieruszów polegająca na  
likwidacji wysepek spowalniających z kostki granitowej oraz wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych.

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS: Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej 4729E ul. Kępińska w m. Wieruszów</b>						
<b>1</b>						
1 d.1	KNR 2-31 0805-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	90,000		
2 d.1	KNR 2-31 0703-06	Zdejmowanie drogowaskazów jednoramiennych	szt.	20,000		
3 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	114,000		
4 d.1	KNR AT-03 0105-02	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 3 km	m2	95,000		
5 d.1	KNK 2-06 0101-01	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem ręcznym	m3	$125 * 0,3 = 37,500$		
6 d.1	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	$poz.5 = 37,500$		
7 d.1	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej z rozbiórki o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	125,000		
8 d.1	KNR 2-31 1103-07	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	30,000		
Razem dział:						
<b>2 Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych</b>						
9 d.2	KNR 2-31 0805-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	$7 * 8 = 56,000$		
10 d.2	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm z wywozem materiału na odległość do 2 km	m2	56,000		
11 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	56,000		
12 d.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	56,000		
13 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	56,000		
14 d.2	KNR 2-31 1103-07	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	$8 * 2 = 16,000$		
Razem dział: Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych						
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Kosztorys inwestorski	3
2 Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych	3
Spis treści	4