

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana Stałej Organizacji Ruchu w ciągu drogi powiatowej 4729 E ul.
Kępińska w m. Wieruszów
ADRES INWESTYCJI: ul. Kępińska w m. Wieruszów
NAZWA INWESTORA: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

DATA OPRACOWANIA: 09.11.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.11.2022

Data zatwierdzenia

Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej 4729E ul. Kępińska w m. Wieruszów
Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej 4729E ul. Kępińska w m. Wieruszów polegająca na
likwidacji wysepek spowalniających z kostki granitowej oraz wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych.

Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej 4729E ul. Kępińska w m. Wieruszów
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej 4729E ul. Kępińska w m. Wieruszów						
1						
1 d.1	KNR 2-31 0805-04		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			90	m2	90,000	
					RAZEM	90,000
2 d.1	KNR 2-31 0703-06		Zdejmowanie drogowskazów jednoramiennych	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
3 d.1	KNR 2-31 0813-03		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			114	m	114,000	
					RAZEM	114,000
4 d.1	KNR AT-03 0105-02		Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 3 km	m2		
			95	m2	95,000	
					RAZEM	95,000
5 d.1	KNK 2-06 0101-01		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem ręcznym	m3		
			125 * 0,3	m3	37,500	
					RAZEM	37,500
6 d.1	KNR 2-31 0109-01		Podbudowa betonowa C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			125	m2	125,00	
					RAZEM	125,00
7 d.1	KNR 2-31 0302-05		Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej z rozbiórki o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
			125	m2	125,000	
					RAZEM	125,000
8 d.1	KNR 2-31 1103-07		Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
2			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych			
9 d.2	KNR 2-31 0805-04		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			7 * 8	m2	56,000	
					RAZEM	56,000
10 d.2	KNR 2-31 0801-03		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm z wywozem materiału na odległość do 2 km	m2		
			56	m2	56,000	
					RAZEM	56,000
11 d.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			56	m2	56,000	
					RAZEM	56,000
12 d.2	KNR 2-31 0109-01		Podbudowa betonowa C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		
			56	m2	56,000	
					RAZEM	56,000

Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej 4729E ul. Kępińska w m. Wieruszów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			56	m2	56,000	
					RAZEM	56,000
14 d.2	KNR 2-31 1103-07		Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
			8 * 2	m2	16,000	
					RAZEM	16,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
2 Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych		3
Spis treści		5