

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4704E
ULICA TEKLIŃSKA w WIERUSZOWIE-TEKLIŃÓW
gm. WIERUSZÓW, m. TEKLIŃÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ODWODNIENIE					
1D- d.101.01.01.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 0,2km 0.2	km km	 0.200	
				RAZEM	0.200
2D- d.101.02.04.		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- frezowanie pod przykanaliki i rów kryty 5,50x2,0 11.0	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
3D- d.101.02.04.		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 5,5x1,0 5.50	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
4D- d.103.02.01		Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykopy pod kanał, przykanaliki, studnie i studzienki 9,0x1,0x1,0+2,0x1,5x1,5+2x1,5x1,5x2,0 22.50	m ³ m ³	 22.500	
				RAZEM	22.500
5D- d.103.02.01		Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o głębok. 3,0m - D=100 Krotność = 0.5 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6D- d.103.02.01		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem 2zt 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7D- d.103.02.01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki pod kanał i przykanaliki 8,0x0,3x0,1+1,0x0,2x0,1 0.26	m ³ m ³	 0.260	
				RAZEM	0.260
8D- d.103.02.01		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.200 mm 8,0 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
9D- d.103.02.01		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1,0 1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
10D- d.103.02.01		wykonanie zasypki kanałów z pospółki 8x0,3x0,2+1,0x0,2x0,2 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
11D- d.103.01.01.		Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów i kanałów 22,50-0,26-0,5-2,0 20.5	m ³ m ³	 20.500	
				RAZEM	20.500
12D- d.104.05.01.		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 6,5x1,0 6.5	m ² m ²	 6.500	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4704E
ULICA TEKLIŃSKA w WIERUSZOWIE-TEKLIŃ
gm. WIERUSZÓW, m. TEKLIŃ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.500
13D- d.104.04.04.		Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm z mieszanki 0/63,0mm 5,5x1,0 5.50	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
14D- d.105.03.05.		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2 5.50	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
15D- d.105.03.05.		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 5.50	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
16D- d.105.03.05.		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 5,50x2,0 11.0	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
17D- d.105.03.05.		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 11.0	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
2RÓW ODPROWADZAJACY					
18D- d.201.02.04.		Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 68.0	m m	 68.000	
				RAZEM	68.000
19D- d.203.02.01		Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykopy pod kanałi rów 68,0x1,5x1,0+130x(1,6+0,4)/2x0,6 180.0	m ³ m ³	 180.000	
				RAZEM	180.000
20D- d.203.02.01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki o grubości 20cm pod kanał i przykanaliki (33,0+68,0)x0,4x0,2 8.08	m ³ m ³	 8.080	
				RAZEM	8.080
21D- d.203.02.01		Kanały z rur HDPE o śr. zewn. 400mm 68.0	m m	 68.000	
				RAZEM	68.000
22D- d.203.02.01		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 400 mm 9,0+9,0+6,0+9,0 33.0	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
23D- d.203.01.01.		Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów i kanału (68+33)x1,0x1,0 101	m ³ m ³	 101.000	
				RAZEM	101.000
24D- d.203.02.01		Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia- wylot rowu krytego 1szt 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4704E
ULICA TEKLIŃSKA w WIERUSZOWIE-TEKLIŃÓW
gm. WIERUSZÓW, m. TEKLIŃÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25D-	d.209.01.01	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		
		68.0	m	68.000	
				RAZEM	68.000
26D.05.03.23	d.2.	Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce piaskowej (130,0-33,0)x(0,6+0,4+0,6)	m ²		
		155.20	m ²	155.200	
				RAZEM	155.200
27D-	d.209.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie (130+68)x2,0	m ²		
		396	m ²	396.000	
				RAZEM	396.000
28D-	d.209.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		198,0x2,0	m ²	396.000	
		396.0		RAZEM	396.000
3CHODNIK					
29D-	d.301.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		80	m	80.000	
		80		RAZEM	80.000
30D-	d.301.02.04.	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		80x1,7	m ²	136.000	
		136.0		RAZEM	136.000
31D-	d.301.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		80,5	m ²	40.000	
		40.0		RAZEM	40.000
32D-	d.304.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
		80x1,8+15,0x3,0	m ²	189.000	
		189.0		RAZEM	189.000
33D-	d.308.01.01.	Rowki pod obrzeża i krawężnik o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
		2x80,0	m	160.000	
		160		RAZEM	160.000
34D-	d.308.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża, ściek i krawężniki	m ³		
		80,0x0,072+80x0,026	m ³	7.840	
		7.84		RAZEM	7.840
35D-	d.308.01.01.	Krawężniki betonowe wystające i najazdowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
		80	m	80.000	
		80.0		RAZEM	80.000
36D-	d.308.01.01.	Ścieki uliczne z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki	m		
		80,0	m	80.000	
		80.0		RAZEM	80.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKA
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4704E
ULICA TEKLINOWSKA w WIERUSZOWIE-TEKLINÓW
gm.WIERUSZÓW, m. TEKLINÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37D-	d.308.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		80,0			
		80.0	m	80.000	
				RAZEM	80.000
38D-	d.304.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 20 cm na poszerzeniu	m ²		
		(5,0+4,5+4,5+6,0)x1,8			
		36.0	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
39D-	d.304.04.04.	umocnienie pobocza destruktem o grubości 15cm lub mieszanką niezwiązaną 0/63,0mm o grubości 15 cm	m ²		
		15,0x3,0			
		Krotność = 0.66			
		45.0	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
40D-	d.301.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km	m ³		
		189,0x0,15+136,0x0,05+80x0,3x0,15+160x0,2x0,2			
		45.15	m ³	45.150	
				RAZEM	45.150
41D-	d.301.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
		Krotność = 2			
		45.15	m ³	45.150	
				RAZEM	45.150
42D-	d.304.04.04.	Podbudowa na wjazdach z tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm	m ²		
		20,x1,8			
		36.0	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
43D.05.03.23	d.3.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka bezfazowa w kolorze czerwonym - zjazdy	m ²		
		jw			
		36.0	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
44D.05.03.23	d.3.	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		80x1,8-36			
		108.0	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
45D-	d.309.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000