

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ODWODNIENIE ODCINEK "B" od 1+520 do 2+442</b>						
1	D-01.02.04. d.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- pod kanał, przykanaliki i poszerzenie 900x0,5+625x1,50+14x5x1,0	m <sup>2</sup>	1457.500		
2	D-01.02.04. d.1	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 625x1,0+14x5,0x1,0	m <sup>2</sup>	695.000		
3	D-03.02.01 d.1	Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykopy pod kanał, przykanaliki, studnie i studzienki 615x1,0x1,5+(14x5,0+5x1,5)x1,0x1,0+10x1,5x1,5x2,0+19x1,0x1,0x1,5	m <sup>3</sup>	1051.000		
4	D-03.02.01 d.1	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o głębok. 3,0m - D=100 Krotność = 0.5	stud.	10.000		
5	D-03.02.01 d.1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem krawężnikowym 19zt	szt.	19.000		
6	D-03.02.01 d.1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki o średniej grubości 10cm pod kanał i przykanaliki (615,0+14x5,0+5x1,5)x0,30x0,1	m <sup>3</sup>	20.780		
7	D-03.02.01 d.1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 2x9,0+12x2,5+5x4,5	m	70.500		
8	D-03.02.01 d.1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315mm-L=200m 400mm l=432	m	632.000		
9	D-03.02.01 d.1	wykonanie zasypki kanałów z pospółki 615,0x0,5x0,2+(5x5,0+14x1,5)0,5x0,1	m <sup>3</sup>	63.800		
10	D. 03.01.01. d.1	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II 1051-20,78-63,80-51,0	m <sup>3</sup>	915.420		
11	D-01.02.04. d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywóz gruntu na odległość do 3km 20,78+63,80+51	m <sup>3</sup>	135.580		
12	D-01.02.04. d.1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  Krotność = 2	m <sup>3</sup>	135.580		
13	D-04.04.04. d.1	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm z tłucznia 0/63,0mm	m <sup>2</sup>	695.000		
14	D-05.03.05. d.1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2	m <sup>2</sup>	695.000		
15	D-05.03.05. d.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 695,00	m <sup>2</sup>	695.000		
16	D-03.02.01 d.1	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - umocnienie wylotu kolektora	m <sup>3</sup>	1.400		
<b>Razem dział ODWODNIENIE ODCINEK "B" od 1+520 do 2+442</b>						
<b>2 PRZEPUST km 2+421</b>						
17	D-01.02.04. d.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 5,0x3,0	m <sup>2</sup>	15.000		
18	D-01.02.04. d.2	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 5x2,0	m <sup>2</sup>	10.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19	D. 03.01.01. d.2	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- rozebranie istniejącego przepustu pod drogą 11,0x1,5x2,0	m <sup>3</sup>	33.000		
20	D. 03.01.01. d.2	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe z mieszanki 0/31,5mm 11,0x0,15x0,6	m <sup>3</sup>	0.990		
21	D. 03.01.01. d.2	Przepusty rurowe - rury WIPRO o średnicy 100 cm	m	11.000		
22	D. 03.01.01. d.2	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepus-tów drogowych rurowych	m <sup>3</sup>	4.140		
23	D. 03.01.01. d.2	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.me-chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustu 33,0-8,64	m <sup>3</sup>	24.360		
24	D-04.04.04. d.2	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 6,0x2,0	m <sup>2</sup>	12.000		
25	D-05.03.05. d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-towych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 6,0x2,0 Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	12.000		
26	D-01.02.04. d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-wyład.- wywóz gruzu na odległość do 3km 3,14x1,0x1,0x11,0/4	m <sup>3</sup>	8.640		
27	D-01.02.04. d.2	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-dami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m <sup>3</sup>	8.640		
28	D-07.01.01. d.2	bariery rurowe segmentowe U-12c	szt.	6.000		
Razem dział PRZEPUST km 2+421						
<b>3 JEZDNIĄ, ŚCIEŻKA I CHODNIK-ODCINEK "B" od km 1+520 do km 2+442</b>						
29	D-01.01.01. d.3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 922m	km	0.922		
30	D-01.02.04. d.3	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 505x2,0	m <sup>2</sup>	1010.000		
31	D-01.02.04. d.3	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce ce-mentowo-piaskowej 515	m	505.000		
32	D-01.02.04. d.3	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 515	m	505.000		
33	D-01.02.04. d.3	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	2973.920		
34	D-01.02.04. d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie rowu 184,0(2,5+0,4)/2x0,7	m <sup>3</sup>	186.760		
35	D-03.02.01 d.3	Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia 2szt	szt	2.000		
36	D. 03.01.01. d.3	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 3x6,0x0,4x0,1	m <sup>3</sup>	0.720		
37	D. 03.01.01. d.3	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm 3x6,0	m	18.000		
38	D. 03.01.01. d.3	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane ścian-ki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 3x2	szt	6.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
39	D. 03.01.01. d.3	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro- wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.me- chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów 6x2x0,5	m <sup>3</sup>	6.000		
40	D-04.01.01. d.3	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników- na poszerzeniu, 2,5x922	m <sup>2</sup>	2305.000		
41	D-04.01.01. d.3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gru- ncie kat. II-VI -koryto pod umocnione pobocze i zjazdy 180x0,5+330+142+60	m <sup>2</sup>	622.000		
42	D-08.01.01. d.3	Rowki pod obrzeżai krawężnik o wym. 20x20 cm w grun- cie kat.I-II 737x2	m	1474.000		
43	D-01.02.04. d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 1010x0,05+505x0,3x0,15+505x0,18x0,06+165x0,04+ 2305x0,20+1474x0,2x0,1	m <sup>3</sup>	575.760		
44	D-01.02.04. d.3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  Krotność = 2	m <sup>3</sup>	575.760		
45	D-08.01.01. d.3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ob- rzeża i krawężniki 737x(0,02+0,028)+885(0,02+0,028)+39x2x1,0x0,028	m <sup>3</sup>	80.040		
46	D-08.01.01. d.3	Krawężniki betonowe wystające i najazdowe o wymia- rach 15x30 cm i 15x22cm bez ław na podsypce piasko- wej 875+747	m	1622.000		
47	D-08.01.01. d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoi- ny wypełnione piaskiem 875+747+5x2,0+39x2x1,0	m	1710.000		
48	D-04.04.04. d.3	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na poszerzeniu i pod ścieżką 922,0(0,5+2,0)	m <sup>2</sup>	2305.000		
49	D-05.03.05. d.3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalta- wą podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m <sup>2</sup> jw	m <sup>2</sup>	2305.000		
50	D-05.03.05. d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) na poszerzeniu 922x1,0 Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	922.000		
51	D-05.03.05. d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o sredniej grubości 2 cm (warstwa wyrównawcza) 922x5,0 Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	4610.000		
52	D-04.04.04. d.3	Podbudowa na wjazdach z tłuczni o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm 142,0+330+60,0	m <sup>2</sup>	532.000		
53	D-05.03.05. d.3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalta- wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu- micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 922x6,0+3x2,6x5,0	m <sup>2</sup>	5571.000		
54	D-05.03.05. d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) jw	m <sup>2</sup>	5571.000		
55	D-05.03.05. d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) na ścieżce rowerowej i zjazdach 922x2,0+142	m <sup>2</sup>	5213.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
56	D.05.03.23. d.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym - zjazdy str L	m <sup>2</sup>	330.000		
57	D.05.03.23. d.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-strona lewa 737,0x2,0-330,0	m <sup>2</sup>	1144.000		
58	D.05.03.23. d.3	Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej 5,0x1,5	m <sup>2</sup>	7.500		
59	D-09.01.01 d.3	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1.000		
60	D-09.01.01 d.3	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2.000		
61	D-09.01.01 d.3	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	13.000		
62	D-07.01.01. d.3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 33,0+110,64	m <sup>2</sup>	143.640		
63	D-07.01.01. d.3	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt.	300.000		
64	D-07.01.01. d.3	Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych oznakowanie przejść dla pieszych taśmami ostrzegawczymi typu Meddia-Line lub innymi elementami prefabrykowanymi ostrzegającymi niewidomych 3x2x4,0x0,5	m <sup>2</sup> ozn.	12.000		
65	D-07.01.01. d.3	Pionowe znaki drogowe - przestawienie znaków	szt.	15.000		
66	D-07.01.01. d.3	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	12.000		
67	D-07.01.01. d.3	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> - znaki wg proj. organizacji ruchu	szt.	18.000		
<b>Razem dział JEZDNIA, ŚCIEŻKA I CHODNIK-ODCINEK "B" od km 1+520 do km 2+442</b>						
<b>4 ODCINEK "C" od km 2+442 do km 2+950 z ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ</b>						
68	D-01.01.01. d.4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 508m	km	0.508		
69	D-01.02.04. d.4	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 508x0,5+50x1,5+7,0x0,5+7,0x3,0	m <sup>2</sup>	353.500		
70	D-01.02.04. d.4	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 3,0x15,0+7,0x0,5	m <sup>2</sup>	48.500		
71	D. 03.01.01. d.4	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II- rozebranie istniejącego przepustu 50x0,6x1,0	m <sup>3</sup>	30.000		
72	D. 03.01.01. d.4	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe 50,0x0,15x0,3	m <sup>3</sup>	2.250		
73	D. 03.01.01. d.4	Przepust rurowy pod zatoką - rury HDPE o średnicy 40 cm	m	50.000		
74	D. 03.01.01. d.4	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm-ścianki prefabrykowane 2	szt	2.000		
75	D. 03.01.01. d.4	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustu	m <sup>3</sup>	33.500		
76	D-04.01.01. d.4	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników- na poszerzeniu 440x0,8	m <sup>2</sup>	352.000		
77	D-04.04.04. d.4	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/61, 0mm o gr. 20 cm jw	m <sup>2</sup>	352.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
78	D-05.03.05. d.4	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m <sup>2</sup> jw	m <sup>2</sup>	352.000		
79	D-05.03.05. d.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 440x1,0 Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	440.000		
80	D-05.03.05. d.4	Wyrównanie lokalnych nierówności oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	40.000		
81	D-05.03.05. d.4	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 508x7,50+7,0x3,0	m <sup>2</sup>	3831.000		
82	D-05.03.05. d.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 508x7,50+7,0x3,0	m <sup>2</sup>	3831.000		
83	D. 03.01.01. d.4	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II- wykopy pod przepusty (12,0+3,0+8,0)x1,0x1,0	m <sup>3</sup>	22.000		
84	D. 03.01.01. d.4	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe (12,0+3,0+6,0)x0,4x0,1	m <sup>3</sup>	0.840		
85	D. 03.01.01. d.4	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm 12,0+3,0+6,0	m	21.000		
86	D. 03.01.01. d.4	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 3x2	szt	6.000		
87	D. 03.01.01. d.4	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów	m <sup>3</sup>	21.000		
88	D-04.01.01. d.4	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod umocnione pobocze, zjazdy i dchodniki 440x0,5+60+(72+55)x1,5	m <sup>2</sup>	190.500		
89	D-04.04.04. d.4	umocnienie pobocza destruktem o grubości 15cm lub mieszaną niezwiązaną 0/63mm o grubości 15 cm-2/3 kruszywo jw Krotność = 0.66	m <sup>2</sup>	280.000		
90	D-04.01.01. d.4	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników- pod zatoki autobusowe 2x(20x3,0/2+20x3,0+10x3,0/2)	m <sup>2</sup>	210.000		
91	D-08.01.01. d.4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża i krawężniki 2x50x0,02+2x60x0,044+2x60x0,028	m <sup>3</sup>	10.640		
92	D-08.01.01. d.4	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm i 15x22cm bez ław na podsypce piaskowej 2x60+2x50	m	220.000		
93	D-08.01.01. d.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem 72+55	m	127.000		
94	D-04.06.01. d.4	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- podbudowa zatok z B20 2x(10,0/2+20+20/2)x2,5	m <sup>2</sup>	175.000		
95	D.05.03.23. d.4	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- nawierzchnia zatoki	m <sup>2</sup>	175.000		
96	D.05.03.23. d.4	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- peony 2x60x1,5	m <sup>2</sup>	180.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
97	D-01.02.04. d.4	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. 2x5,08x0,01	ha	0.100		
98	D-01.02.04. d.4	Wywożenie gałęzi na odległość do 5km.(ew. zrąbkowanie na miejscu)	mp	2.000		
99	D-09.01.01 d.4	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 3km 2x508	m	1016.000		
100	D-07.01.01. d.4	Zakup i montaż latarni i znaków aktywnych D-6 wraz z panelem hybrydowym słoneczno-wiatrowym zgodnie ze specyfikacją	kpl	2.000		
101	D-07.01.01. d.4	Pionowe znaki drogowe - przestawienie znaków	szt.	8.000		
102	D-07.01.01. d.4	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3.000		
103	D-07.01.01. d.4	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki wg proj. organizacji ruchu	szt.	4.000		
104	D-07.01.01. d.4	Bariery rurowe segmentowe przy przejściu - znaki U-12c	szt.	2.000		
105	D-07.01.01. d.4	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie linie P-7c i P-10 z proj. organizacji ruchu	m <sup>2</sup>	80.960		
106	D-07.01.01. d.4	Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych - symbole A-17 i oznakowanie przejść dla pieszych taśmami ostrzegawczymi typu Meddia-Line lub innymi elementami prefabrykowanymi 2x1,325+2x4,0x0,5	m <sup>2</sup> ozn.	6.650		
107	D-07.01.01. d.4	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane co 3m	szt.	170.000		
<b>Razem dział ODCINEK "C" od km 2+442 do km 2+950 z ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ</b>						
<b>5 ODCINEK "E" CHODNIK L=75,0</b>						
108	D-01.01.01. d.5	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji 0,075km	km	0.075		
109	D-08.01.01. d.5	Krawężniki wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem	m	75.000		
110	D-04.01.01. d.5	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI 70x1,60	m <sup>2</sup>	112.000		
111	D-08.01.01. d.5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża 70,0x0,028	m <sup>3</sup>	1.960		
112	D-08.01.01. d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem	m	70.000		
113	D.05.03.23. d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-strona lewa przełożenie kostki 70x1,5	m <sup>2</sup>	105.000		
114	D.05.03.23. d.5	Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej 75,0x1,5	m <sup>2</sup>	112.500		
<b>Razem dział ODCINEK "E" CHODNIK L=75,0</b>						
<b>6 ULICA CMENTARNA w GALEWICACH</b>						
115	D-01.01.01. d.6	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji 0,790km	km	0.790		
116	D-01.02.04. d.6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 4x2,0	m <sup>2</sup>	10.000		
117	D-01.02.04. d.6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 4,0	m	4.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
118	D-01.02.04. d.6	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	46.000		
119	D-01.02.04. d.6	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	5.000		
120	D-01.02.04. d.6	Wywożenie dłużyc na odległość do 12km.	mp	37.000		
121	D-01.02.04. d.6	Wywożenie gałęzi d>10cm na odległość do 12km.	mp	28.000		
122	D-01.02.04. d.6	Wywożenie pni na odległość do 5km.	mp	30.000		
123	D-01.02.04. d.6	Usunięcie i zrabkowanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.	20.000		
124	D-04.01.01. d.6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- dokop gruntu na poszerzenie skarpy str P i L oraz zasypianie dołów po karczowaniu pni 38x2,0x0,5+130x0,8x0,7+90x2,0x0,5+46x1,5	m <sup>3</sup>	269.800		
125	D-04.01.01. d.6	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m <sup>3</sup>	269.800		
126	D-01.02.04. d.6	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km 2x790x0,5	m <sup>2</sup>	790.000		
127	D-04.01.01. d.6	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - na poszerzeniu i pod miejsca parkingowe 415x1,50+377x1,5+117x2,7+188x2,7+107x4,60/2+95x4,6+70x0,7+0,2146x8x8+10+4,6x4,6/2+2,7x2,7/2	m <sup>2</sup>	2781.560		
128	D-08.01.01. d.6	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża i krawężniki (38,0+16,0)x0,028+(40+18)x0,028	m <sup>3</sup>	3.140		
129	D-08.01.01. d.6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach najazdowe 15x22cm 38+16	m	54.000		
130	D-08.01.01. d.6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem	m	58.000		
131	D.05.03.23. d.6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 38x1,5+15x1,5	m <sup>2</sup>	79.500		
132	D-08.01.01. d.6	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ściek 119x0,06	m <sup>3</sup>	7.140		
133	D-08.01.01. d.6	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej	m	119.000		
134	D-04.04.04. d.6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/61, 0mm o gr. 20 cm 415x1,50+377x1,5+117x2,7+188x2,7+107x4,60/2+95x4,6+70x0,7+0,2146x8x8+10+4,6x4,6/2+2,7x2,7/2	m <sup>2</sup>	2781.560		
135	D-05.03.05. d.6	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m <sup>2</sup> jw	m <sup>2</sup>	2781.560		
136	D-05.03.05. d.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 415x1,25+377x1,25+117x2,5+188x2,5+107x4,60/2+95x4,6+70x0,5+0,2146x8x8+10+4,6x4,6/2+2,7x2,7/2 Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	2722.560		
137	D-05.03.05. d.6	Wyrównanie lokalnych nierówności oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	70.000		
138	D-05.03.08 d.6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 10/12,8mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - emulsja modyfikowana 790x,5,5+95x2,0	m <sup>2</sup>	4345.000		
139	D-05.03.08 d.6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem kamiennym o wym. 4/6,3mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 790x5,5	m <sup>2</sup>	4345.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
140	D. 03.01.01. d.6	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- wykopy pod przepusty 6,0x1,0x1,0+2x2,5x0,6x1,0	m <sup>3</sup>	9.000		
141	D. 03.01.01. d.6	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepus- tów drogowych rurowych-ścianki czołowe przepustu w km 0+400	m <sup>3</sup>	4.140		
142	D. 03.01.01. d.6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 6,0x0,4x0,1	m <sup>3</sup>	0.240		
143	D. 03.01.01. d.6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm 6,0	m	6.000		
144	D. 03.01.01. d.6	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane lub wy- lewane na mokro ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2.000		
145	D. 03.01.01. d.6	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro- wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.me- chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów	m <sup>3</sup>	9.000		
146	D-04.01.01. d.6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gru- ncie kat. II-VI -koryto pod umocnione pobocze i zjazdy 4x11,25+3x21+150x0,5	m <sup>2</sup>	183.000		
147	D-04.04.04. d.6	umocnienie zjazdów destruktem o grubości 15cm o gru- bości 15 cm- destruk z rozbiórki jw	m <sup>2</sup>	183.000		
148	D-09.01.01 d.6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z na- mułu gr. 30 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odleg- łość do 3km 325+86	m	411.000		
149	D-07.01.01. d.6	Bariery rurowe segmentowe- znaki U-12c	szt.	139.000		
150	D-07.01.01. d.6	Pionowe znaki drogowe - Przewstawienie znaków	szt.	6.000		
151	D-07.01.01. d.6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	7.000		
152	D-07.01.01. d.6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki wg proj. organizacji ruchu	szt.	12.000		
153	D-07.01.01. d.6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane me- chanicznie linie P-7c+P-10+P-19 z proj. organizacji ruchu	m <sup>2</sup>	159.800		
154	D-07.01.01. d.6	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane co 3m	szt.	260.000		
<b>Razem dział ULICA CMENTARNA w GALEWICACH</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: