

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice
ZADANIE I
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ODCINEK "A" od 0+000 do km 1+520					
1D-		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.101.01.01.		1,520m 1.520	km	1.520	
				RAZEM	1.520
2D-		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.101.02.04.		1520x0,5 760.00	m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
3D-		Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników- na poszerzeniu,	m ²		
d.104.01.01.		1520x0,5 760.00	m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
4D-		Warswa dolna podbudowy z kruszywo łamanych 0/61,0mm o gr. 20 cm	m ²		
d.104.04.04.		jw 760.00	m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
5D-		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m ²	m ²		
d.105.03.05.		jw 760.00	m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
6D-		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.105.03.05.		1520 Krotność = 1.5 1520	m ²	1520.000	
				RAZEM	1520.000
7D-		Wyrównanie lokalnych nierówności oraz wykonanie remontu częściowego nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi	t		
d.105.03.05.		1520x5,00x0,04x2,5x15% 114.00	t	114.000	
				RAZEM	114.000
8D.		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II- wykopy pod przepusty	m ³		
d.103.01.01.		52x1,0x1,0 52.0	m ³	52.000	
				RAZEM	52.000
9D.		Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.103.01.01.		52,0x0,4x0,1 2.08	m ³	2.080	
				RAZEM	2.080
10D.		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm	m		
d.103.01.01.		5x8,0+2x6,0 52.00	m	52.000	
				RAZEM	52.000
11D.		Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
d.103.01.01.		7x2 14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
12D.		Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów	m ³		
d.103.01.01.					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice
ZADANIE I
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		52.0	m ³	52.000	
				RAZEM	52.000
13D-	d.104.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod umocnione poboczce i zjazdy 2x1520x0,5+7x11,25 1598.75	m ² m ²	 1598.750	
				RAZEM	1598.750
14D-	d.104.04.04.	umocnienie pobocza destruktem i mieszanką niezwiązana 0/63mm o grubości 15 cm- około 2/3 mieszanka 0/63 i 1/3 destruktu jw Krotność = 0.66 1598.75	m ² m ²	 1598.750	
				RAZEM	1598.750
15D-	d.105.03.08	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 10/12,8mm w ilości 10 dm ³ /m ² - emulsja modyfikowana 1520x,5,5 8360	m ² m ²	 8360.000	
				RAZEM	8360.000
16D-	d.105.03.08	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem kamiennym o wym. 4/6,3 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 1520x5,50 8360.00	m ² m ²	 8360.000	
				RAZEM	8360.000
17D-	d.109.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwiezieniem gruntu na odległość do 3km 1520x2x0,5 1520	m ² m ²	 1520.000	
				RAZEM	1520.000
18D-	d.101.02.04.	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. 2x15,20x0,01 0.304	ha ha	 0.304	
				RAZEM	0.304
19D-	d.101.02.04.	Wywożenie gałęzi na odległość do 5km.(ew. zrąbkowanie na miejscu) 10	mp mp	 10.000	
				RAZEM	10.000
20D-	d.109.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 3km 2x1520 3040.00	m m	 3040.000	
				RAZEM	3040.000
21D-	d.107.01.01.	Pionowe znaki drogowe - Przesławienie znaków 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
22D-	d.107.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie linie P-7c z proj. organizacji ruchu 1520x2x0,06 182.40	m ² m ²	 182.400	
				RAZEM	182.400
2ODCINEK "D" od km 2+950 do km 4+280					
23D-	d.201.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z inwentaryzacją powykonawczą 1,330km 1.330	km km	 1.330	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice
ZADANIE I
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.330
24D-	d.201.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km 1330x0,5+10x2,0 685	m ²		
			m ²	685.000	
				RAZEM	685.000
25D-	d.204.01.01.	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników- pod ścieżkę do ul.Południowej na poszerzeniu od km 3+338 do końca 942x0,7+390x2,20 1517.40	m ²		
			m ²	1517.400	
				RAZEM	1517.400
26D-	d.204.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/61,0mm o gr. 20 cm 942x0,7+390x2,20 1517.40	m ²		
			m ²	1517.400	
				RAZEM	1517.400
27D-	d.205.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m ² jw 1517.40	m ²		
			m ²	1517.400	
				RAZEM	1517.400
28D-	d.205.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 942x1,0+390x2,50 Krotność = 1.5 1917.0	m ²		
			m ²	1917.000	
				RAZEM	1917.000
29D-	d.205.03.05.	Wyrównanie lokalnych nierówności oraz wykonanie remontu częściowego nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi 1330x5,00x0,04x2,5x10% 67.50	t		
			t	67.500	
				RAZEM	67.500
30D-	d.201.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie- pod przepust ul Południowa 10x2,0 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
31D.	d.203.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II- wykopy pod przepusty (9x6,0+12x8,0+15,0+27,0)x1,0x1,0 192.0	m ³		
			m ³	192.000	
				RAZEM	192.000
32D.	d.203.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 192x0,4x0,1 7.68	m ³		
			m ³	7.680	
				RAZEM	7.680
33D.	d.203.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm 9x6,0+12x8,0+15,0+27,0 192.00	m		
			m	192.000	
				RAZEM	192.000
34D.	d.203.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane lub wylewane na mokro ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 23x2 46	szt		
			szt	46.000	
				RAZEM	46.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice
ZADANIE I
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35D-	d.203.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów	m ³		
		192.0	m ³	192.000	
				RAZEM	192.000
36D-	d.204.04.04.	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm-nad przepustem ul. Południowa 10x2,0 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
37D-	d.205.03.05.	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
38D-	d.205.03.05.	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 10x3,0 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
39D-	d.204.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod umocnione pobocze i zjazdy 2x1330x0,5+21x11,25+2x21	m ²		
		1608.25	m ²	1608.250	
				RAZEM	1608.250
40D-	d.204.04.04.	umocnienie pobocza destruktem i mieszanką niezwiązaną 0/63mm o grubości 15 cm-2/3 kruszywo 1/3 destruk jw Krotność = 0.66 1608.25	m ²		
			m ²	1608.250	
				RAZEM	1608.250
41D-	d.205.03.08	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8/11mm w ilości 10 dm ³ /m ² -emulsja modyfikowana 1330x,5,5 7315.00	m ²		
			m ²	7315.000	
				RAZEM	7315.000
42D-	d.205.03.08	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 1330x4,50 7315.00	m ²		
			m ²	7315.000	
				RAZEM	7315.000
43D-	d.201.02.04.	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. 2x2x0,02 0.08	ha		
			ha	0.080	
				RAZEM	0.080
44D-	d.201.02.04.	Wywożenie gałęzi na odległość do 5km.(ew. zrąbkowanie na miejscu) 0.5	mp		
			mp	0.500	
				RAZEM	0.500
45D-	d.209.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 3km 2x1330 2660	m		
			m	2660.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
 PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
 4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice
 ZADANIE I
 gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2660.000
46D-	d.209.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwiezieniem gruntu na odległość do 3km	m ²		
		1330	m ²	1330.000	
		1330		RAZEM	1330.000
47D-	d.207.01.01.	Pionowe znaki drogowe - przestawienie znaków	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
48D-	d.207.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
49D-	d.207.01.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² - znaki wg proj. organizacji ruchu	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
50D-	d.207.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie linie P-7c	m ²		
		z proj. organizacji ruchu	m ²	177.900	
		177.90		RAZEM	177.900