

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice
ZADANIE I
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ODCINEK "A" od 0+000 do km 1+520						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 1.520m	km	1.520		
2 d.1	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1520x0,5	m2	760.000		
3 d.1	D-04.01.01.	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników- na poszerzeniu,	m2	760.000		
4 d.1	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/61, 0mm o gr. 20 cm	m2	760.000		
5 d.1	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2 jw	m2	760.000		
6 d.1	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 1520 Krotność = 1.5	m2	1520.000		
7 d.1	D-05.03.05.	Wyrównanie lokalnych nierówności oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi 1520x5.00x0.04x2.5x15%	t	114.000		
8 d.1	D. 03.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŚki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- wykopy pod przepusty 52x1,0x1,0	m3	52.000		
9 d.1	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe Świrowe 52.0x0.4x0.1	m3	2.080		
10 d.1	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm 5x8.0x2x6.0	m	52.000		
11 d.1	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 7x2	szt	14.000		
12 d.1	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów ,fund.podłuŚnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m3	52.000		
13 d.1	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod umocnione pobocze i zjazdy 2x1520x0,5+7x11,25	m2	1598.750		
14 d.1	D-04.04.04.	umocnienie pobocza destruktem i mieszanką niezwiązana 0/63mm o grubości 15 cm- około 2/3 mieszanka 0/63 i 1/3 destruktu jw Krotność = 0.66	m2	1598.750		
15 d.1	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5/8mm w ilości 10 dm3/m2- emulsja modyfikowana 1520x,5,5	m2	8360.000		
16 d.1	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem kamiennym o wym. 2/5 mm w ilości 8 dm3/m2 1520x5,50	m2	8360.000		
17 d.1	D-09.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwiezieniem gruntu na odległość do 3km 1520x2x0,5	m2	1520.000		
18 d.1	D-01.02.04.	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. 2x15,20x0,01	ha	0.304		
19 d.1	D-01.02.04.	Wywośnienie gałęzi na odległość do 5km.(ew. zrąbkowanie na miejscu)	mp	10.000		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice
ZADANIE I
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20	D-09.01.01 d.1	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 3km 2x1520	m	3040.000		
21	D-07.01.01. d.1	Pionowe znaki drogowe - Przewstawienie znaków	szt.	5.000		
22	D-07.01.01. d.1	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie linie P-7c z proj. organizacji ruchu 1520x2x0.06	m2	182.400		
Razem dział ODCINEK "A" od 0+000 do km 1+520						
2 ODCINEK "D" od km 2+950 do km 4+280						
23	D-01.01.01. d.2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z inwentaryzacją powykonawczą 1,330km	km	1.330		
24	D-01.02.04. d.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km 1330x0.5+10x2.0	m2	685.000		
25	D-04.01.01. d.2	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników- pod ścieżkę do ul.Południowej na poszerzeniu od km 3+338 do końca 942x0.7+390x2.20	m2	1517.400		
26	D-04.04.04. d.2	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/61, 0mm o gr. 20 cm 942x0.7+390x2.20	m2	1517.400		
27	D-05.03.05. d.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2 jw	m2	1517.400		
28	D-05.03.05. d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 942x1,0+390x2,50 Krotność = 1.5	m2	1917.000		
29	D-05.03.05. d.2	Wyrównanie lokalnych nierówności oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi 1330x5.00x0.04x2.5x10%	t	67.500		
30	D-01.02.04. d.2	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie- pod przepust ul Południowa 10x2,0	m2	20.000		
31	D. 03.01.01. d.2	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyśki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- wykopy pod przepusty 942x0.7+390x2.20	m3	192.000		
32	D. 03.01.01. d.2	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe Świrowe 102x0.4x0.1	m3	7.680		
33	D. 03.01.01. d.2	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm 942x0.7+390x2.20	m	192.000		
34	D. 03.01.01. d.2	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane lub wylwane na mokro ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 23x2	szt	46.000		
35	D. 03.01.01. d.2	Zasypanie wykopów .fund.podł.śnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- 942x0.7+390x2.20	m3	192.000		
36	D-04.04.04. d.2	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm-nad przepustem ul. Południowa 10x2.0	m2	20.000		
37	D-05.03.05. d.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Świrowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm	m2	20.000		
38	D-05.03.05. d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 10x3,0	m2	30.000		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice
ZADANIE I
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
39 d.2	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod umocnione pobocze i zjazdu 2x1330x0,5+21x11,25+2x21	m2	1608.250		
40 d.2	D-04.04.04.	umocnienie pobocza destruktem i mieszanką niezwiązaną 0/63mm o grubości 15 cm-2/3 kruszywo 1/3 destruktu jw Krotność = 0.66	m2	1608.250		
41 d.2	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5/8mm w ilości 10 dm3/m2- emulsja modyfikowana 1330x,5,5	m2	7315.000		
42 d.2	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem kamiennym o wym. 2/5 mm w ilości 8 dm3/m2 1330x5,50	m2	7315.000		
43 d.2	D-01.02.04.	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. 2x2x0,02	ha	0.080		
44 d.2	D-01.02.04.	Wywożenie gałęzi na odległość do 5km.(ew. zrabkowanie na miejscu)	mp	0.500		
45 d.2	D-09.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 3km 2x1330	m	2660.000		
46 d.2	D-09.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwiezieniem gruntu na odległość do 3km 1330	m2	1330.000		
47 d.2	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - przestawienie znaków	szt.	10.000		
48 d.2	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.000		
49 d.2	D-07.01.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki wg proj. organizacji ruchu	szt.	4.000		
50 d.2	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie linie P-7c z proj. organizacji ruchu	m2	177.900		
Razem dział ODCINEK "D" od km 2+950 do km 4+280						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: