

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ODWODNIENIE ODCINEK "B" od 1+520 do 2+442</b>						
1	D-01.02.04. d.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- pod kanał, przykanaliki i poszerzenie 900x0.5+625x1.50+14x5x1.0	m2	1457.500		
2	D-01.02.04. d.1	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 625x1.0+14x5.0x1.0	m2	695.000		
3	D-03.02.01 d.1	Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.tyŚki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykopy pod kanał, przykanaliki, studnie i studzienki 615x1,0x1,5+(14x5,0+5x1,5)x1,0x1,0+10x1,5x1,5x2,0+19x1,0x1,0x1,5	m3	1051.000		
4	D-03.02.01 d.1	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o głębok. 3,0m D=100 Krotność = 0.5	stud.	10.000		
5	D-03.02.01 d.1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem krawęŚnikowym 19zt	szt.	19.000		
6	D-03.02.01 d.1	PodłoŚa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki o średniej grubości 10cm pod kanał i przykanaliki (615.0+14x5.0+5x1.5)x0.30x0.1	m3	20.780		
7	D-03.02.01 d.1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 2x9.0+12x2.5+5x4.5	m	70.500		
8	D-03.02.01 d.1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315mm-L=200m 400mm l=432	m	632.000		
9	D-03.02.01 d.1	wykonanie zasypki kanałów z pospółki 615.0x0.5x0.2+(5x5.0+14x1.5)0.5x0.1	m3	63.800		
10	D. 03.01.01. d.1	Zasypanie wykopów .fund.podłušnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II 1051-20.78-63.80-51.0	m3	915.420		
11	D-01.02.04. d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyŚki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo wyład.- wywóz gruntu na odległość do 3km 20.78+63.80+51	m3	135.580		
12	D-01.02.04. d.1	Dodatek za kaŚdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  Krotność = 2	m3	135.580		
13	D-04.04.04. d.1	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm z tłucznia 0/63,0mm	m2	695.000		
14	D-05.03.05. d.1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zuŚycie emulsji 0,8kg/m2	m2	695.000		
15	D-05.03.05. d.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiąŚąca) 695,00	m2	695.000		
16	D-03.02.01 d.1	Wykonanie róŚnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - umocnienie wylotu kolektora	m3	1.400		
Razem dział ODWODNIENIE ODCINEK "B" od 1+520 do 2+442						
<b>2 PRZEPUST km 2+421</b>						
17	D-01.02.04. d.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 5,0x3,0	m2	15.000		
18	D-01.02.04. d.2	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 5x2,0	m2	10.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19	D. 03.01.01. d.2	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi z poj.łyški 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- rozebranie istniejącego przepustu pod drogą 11.0x1.5x2.0	m3	33.000		
20	D. 03.01.01. d.2	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe z mieszanki 0/31,5mm 11.0x0.15x0.6	m3	0.990		
21	D. 03.01.01. d.2	Przepusty rurowe - rury WIPRO o średnicy 100 cm	m	11.000		
22	D. 03.01.01. d.2	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3	4.140		
23	D. 03.01.01. d.2	Zасыpanie wykopów .fund.podłuśnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypianie przepustu 33.0-8.64	m3	24.360		
24	D-04.04.04. d.2	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 6.0x2.0	m2	12.000		
25	D-05.03.05. d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 6.0x2.0 Krotność = 1.25	m2	12.000		
26	D-01.02.04. d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyški 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo wyład.- wywóz gruzu na odległość do 3km 3.14x1.0x1.0x11.0/4	m3	8.640		
27	D-01.02.04. d.2	Dodatek za kaśdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m3	8.640		
28	D-07.01.01. d.2	bariery rurowe segmentowe U-12c	szt.	6.000		
Razem dział PRZEPUST km 2+421						
<b>3 JEZDNIA, ŚCIEŚKA I CHODNIK-ODCINEK "B" od km 1+520 do km 2+442</b>						
29	D-01.01.01. d.3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 922m	km	0.922		
30	D-01.02.04. d.3	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 505x2.0	m2	1010.000		
31	D-01.02.04. d.3	Rozebranie krawęśników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 515	m	505.000		
32	D-01.02.04. d.3	Rozebranie obrześy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 515	m	505.000		
33	D-01.02.04. d.3	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	2973.920		
34	D-01.02.04. d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyški 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykonanie rowu 184,0(2,5+0,4)/2x0,7	m3	186.760		
35	D-03.02.01 d.3	Obudowy wylotów sączków podłuśnych z kamienia 2szt	szt	2.000		
36	D. 03.01.01. d.3	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe Świrowe 3x6,0x0,4x0,1	m3	0.720		
37	D. 03.01.01. d.3	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm 3x6,0	m	18.000		
38	D. 03.01.01. d.3	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 3x2	szt	6.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
39 d.3	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłuŝnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów 6x2x0,5	m3	6.000		
40 d.3	D-04.01.01.	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników- na poszerzeniu,	m2	2305.000		
41 d.3	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod umocnione pobocze i zjazdu 180x0,5+330+142+60	m2	622.000		
42 d.3	D-08.01.01.	Rowki pod obrzeŝai krawęŝnik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 737x2	m	1474.000		
43 d.3	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 1010x0,05+505x0,3x0,15+505x0,18x0,06+165x0,04+2305x0,20+1474x0,2x0,1	m3	575.760		
44 d.3	D-01.02.04.	Dodatek za kaŝdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  Krotność = 2	m3	575.760		
45 d.3	D-08.01.01.	Ława pod krawęŝniki betonowa z oporem - ława pod obrzeŝa i krawęŝniki 737x(0.02+0.028)+885(0.02+0.028)+39x2x1.0x0.028	m3	80.040		
46 d.3	D-08.01.01.	Krawęŝniki betonowe wystające i najezdowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22cm bez ław na podsypce piaskowej 875+747	m	1622.000		
47 d.3	D-08.01.01.	Obrzeŝa betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem 875+747+5x2,0+39x2x1,0	m	1710.000		
48 d.3	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na poszerzeniu i pod ŝcieŝką 922,0(0,5+2,0)	m2	2305.000		
49 d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zuŝycie emulsji 0,8kg/m2 jw	m2	2305.000		
50 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiąŝąca) na poszerzeniu 922x1,0 Krotność = 1.25	m2	922.000		
51 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o sredniej grubości 2 cm (warstwa wyrównawcza) 922x5,0 Krotność = 0.5	m2	4610.000		
52 d.3	D-04.04.04.	Podbudowa na wjazdach z tłucznią o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm 142,0+330+60,0	m2	532.000		
53 d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuŝycie emulsji 0,5 kg/m2 922x6,0+3x2,6x5,0	m2	5571.000		
54 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ŝcieralna) jw	m2	5571.000		
55 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ŝcieralna) na ŝcieŝce rowerowej i zjazdach 922x2,0+142	m2	5213.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
56	D.05.03.23. d.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym - ziazdv_str I	m2	330.000		
57	D.05.03.23. d.3	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-strona lewa 737,0x2,0-330,0	m2	1144.000		
58	D.05.03.23. d.3	Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej 5,0x1,5	m2	7.500		
59	D-09.01.01 d.3	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1.000		
60	D-09.01.01 d.3	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2.000		
61	D-09.01.01 d.3	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	13.000		
62	D-07.01.01. d.3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową strzałki i inne symbole malowane ręcznie 33,0+110,64	m2	143.640		
63	D-07.01.01. d.3	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt.	300.000		
64	D-07.01.01. d.3	Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych oznakowanie przejść dla pieszych taśmami ostrzegawczymi typu Meddia-Line lub innymi elementami prefabrykowanymi ostrzegającymi niewidomych 3x2x4.0x0.5	m <sup>2</sup> ozn.	12.000		
65	D-07.01.01. d.3	Pionowe znaki drogowe - przestawienie znaków	szt.	15.000		
66	D-07.01.01. d.3	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	12.000		
67	D-07.01.01. d.3	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki wg proj.	szt.	18.000		
<b>Razem dział JEZDNIA, ŚCIEŻKA I CHODNIK-ODCINEK "B" od km 1+520 do km 2+442</b>						
<b>4 ODCINEK "C" od km 2+442 do km 2+950 z ZATOKA AUTOBUSOWA</b>						
68	D-01.01.01. d.4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 508m	km	0.508		
69	D-01.02.04. d.4	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 508x0.5+50x1.5+7.0x0.5+7.0x3.0	m2	353.500		
70	D-01.02.04. d.4	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 3,0x15,0+7,0x0,5	m2	48.500		
71	D. 03.01.01. d.4	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyŚki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- rozebranie istniejącego przepustu 50x0,6x1,0	m3	30.000		
72	D. 03.01.01. d.4	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe Świrowe 50,0x0,15x0,3	m3	2.250		
73	D. 03.01.01. d.4	Przepust rurowy pod zatoką - rury HDPE o średnicy 40 cm	m	50.000		
74	D. 03.01.01. d.4	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm-ścianki prefabrykowane 2	szt	2.000		
75	D. 03.01.01. d.4	Zasypanie wykopów fund.podłuŚnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustu	m3	33.500		
76	D-04.01.01. d.4	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników- na poszerzeniu 440x0,8	m2	352.000		
77	D-04.04.04. d.4	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/61, 0mm o gr. 20 cm jw	m2	352.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
78 d.4	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m <sup>2</sup> jw	m <sup>2</sup>	352.000		
79 d.4	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 440x1,0 Krotność = 1,25	m <sup>2</sup>	440.000		
80 d.4	D-05.03.05.	Wyrównanie lokalnych nierówności oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	40.000		
81 d.4	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 508x7,50+7,0x3,0	m <sup>2</sup>	3831.000		
82 d.4	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścierna) 508x7,50+7,0x3,0	m <sup>2</sup>	3831.000		
83 d.4	D. 03.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyśki 0,25 - 0,60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II- wykopy pod przepusty (12,0+3,0+8,0)x1,0x1,0	m <sup>3</sup>	22.000		
84 d.4	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe Źwirowe (12,0+3,0+6,0)x0,4x0,1	m <sup>3</sup>	0.840		
85 d.4	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm 12,0+3,0+6,0	m	21.000		
86 d.4	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 3x2	szt	6.000		
87 d.4	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów ,fund.podł.Źnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypianie przepustów	m <sup>3</sup>	21.000		
88 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod umocnione pobocze, zjazdu i dchodniki 440x0,5+60+(72+55)x1,5	m <sup>2</sup>	190.500		
89 d.4	D-04.04.04.	umocnienie pobocza destruktem o grubości 15cm lub mieszanką niezwiązana 0/63mm o grubości 15 cm-2/3 kruszywo jw Krotność = 0,66	m <sup>2</sup>	280.000		
90 d.4	D-04.01.01.	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników- pod zatoki autobusowe 2x(20x3,0/2+20x3,0+10x3,0/2)	m <sup>2</sup>	210.000		
91 d.4	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża i krawężniki 2x50x0,02+2x60x0,044+2x60x0,028	m <sup>3</sup>	10.640		
92 d.4	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm i 15x22cm bez ław na podsypce piaskowej 2x60+2x50	m	220.000		
93 d.4	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem 72+55	m	127.000		
94 d.4	D-04.06.01.	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- podbudowa zatok z B20 2x(10,0/2+20+20/2)x2,5	m <sup>2</sup>	175.000		
95 d.4	D.05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- nawierzchnia zatoki	m <sup>2</sup>	175.000		
96 d.4	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-perony 2x60x1,5	m <sup>2</sup>	180.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
97	D-01.02.04. d.4	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. 2x5,08x0,01	ha	0.100		
98	D-01.02.04. d.4	Wywośnienie gałęzi na odległość do 5km.(ew. zrabkowanie na miejscu)	mp	2.000		
99	D-09.01.01 d.4	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 3km 2x508	m	1016.000		
100	D-07.01.01. d.4	Zakup i montaż latarni i znakó aktywnych D-6 wraz z panelem hybrydowym słoneczno-wiatrowym zgodnie ze specyfikacją	kpl	2.000		
101	D-07.01.01. d.4	Pionowe znaki drogowe - przestawienie znaków	szt.	8.000		
102	D-07.01.01. d.4	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3.000		
103	D-07.01.01. d.4	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki wg proj. organizacji ruchu	szt.	4.000		
104	D-07.01.01. d.4	Barierę rurowe segmentowe przy przejściu - znaki U-12c	szt.	2.000		
105	D-07.01.01. d.4	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie linie P-7c i P-10 z proj. organizacji ruchu	m2	80.960		
106	D-07.01.01. d.4	Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych - symbole A-17 i oznakowanie przejść dla pieszych taśmami ostrzegawczymi typu Meddia-Line lub innymi elementami prefabrykowanymi 2x1.325+2x4.0x0.5	m <sup>2</sup> ozn.	6.650		
107	D-07.01.01. d.4	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane co 3m	szt.	170.000		
<b>Razem dział ODCINEK "C" od km 2+442 do km 2+950 z ZATOKA AUTOBUSOWA</b>						
<b>5 ODCINEK "E" CHODNIK L=75.0</b>						
108	D-01.01.01. d.5	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji 0,075km	km	0.075		
109	D-08.01.01. d.5	Krawężniki wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem	m	75.000		
110	D-04.01.01. d.5	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI 70x1,60	m2	112.000		
111	D-08.01.01. d.5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża 70.0x0.028	m3	1.960		
112	D-08.01.01. d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem	m	70.000		
113	D-05.03.23. d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiemstrona lewa przełożenie kostki 70x1,5	m2	105.000		
114	D-05.03.23. d.5	Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej 75,0x1,5	m2	112.500		
<b>Razem dział ODCINEK "E" CHODNIK L=75.0</b>						
<b>6 ULICA CMENTARNA w GALEWICACH</b>						
115	D-01.01.01. d.6	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji 0,790km	km	0.790		
116	D-01.02.04. d.6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 4x2,0	m2	10.000		
117	D-01.02.04. d.6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 4,0	m	4.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
118	D-01.02.04. d.6	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	46.000		
119	D-01.02.04. d.6	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat I-II o normalnej wilgotności	szt.	5.000		
120	D-01.02.04. d.6	Wywośenie dłuŚyc na odległość do 12km.	mp	37.000		
121	D-01.02.04. d.6	Wywośenie gałęzi d>10cm na odległość do 12km.	mp	28.000		
122	D-01.02.04. d.6	Wywośenie pni na odległość do 5km.	mp	30.000		
123	D-01.02.04. d.6	Usunięcie i zrabkowanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.	20.000		
124	D-04.01.01. d.6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŚki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- dokop gruntu na poszerzenie skarpy str P i L oraz zasypanie dołów po karczowaniu pni 38x2,0x0,5+130x0,8x0,7+90x2,0x0,5+46x1,5	m3	269.800		
125	D-04.01.01. d.6	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubiagakami mechanicznymi	m3	269.800		
126	D-01.02.04. d.6	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km 2x790x0,5	m2	790.000		
127	D-04.01.01. d.6	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - na poszerzeniu i pod miejsca parkingowe 415x1,50+377x1,5+117x2,7+188x2,7+107x4,60/2+95x4,6+70x0,7+0,2146x8x8+10+4,6x4,6/2+2,7x2,7/2	m2	2781.560		
128	D-08.01.01. d.6	Ława pod krawęŚniki betonowa z oporem - ława pod obrzeŚa i krawęŚniki (38,0+16,0)x0,028+(40+18)x0,028	m3	3.140		
129	D-08.01.01. d.6	KrawęŚniki betonowe wystające o wymiarach najazdowe 15x22cm 38+16	m	54.000		
130	D-08.01.01. d.6	ObrzeŚa betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem	m	58.000		
131	D.05.03.23. d.6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 38x1,5+15x1,5	m2	79.500		
132	D-08.01.01. d.6	Ława pod krawęŚniki betonowa z oporem - ława pod ściek 119x0,06	m3	7.140		
133	D-08.01.01. d.6	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej	m	119.000		
134	D-04.04.04. d.6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/61, 0mm o gr. 20 cm 415x1,50+377x1,5+117x2,7+188x2,7+107x4,60/2+95x4,6+70x0,7+0,2146x8x8+10+4,6x4,6/2+2,7x2,7/2	m2	2781.560		
135	D-05.03.05. d.6	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zuŚycie emulsji 0,8kg/m2 jw	m2	2781.560		
136	D-05.03.05. d.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 415x1,25+377x1,25+117x2,5+188x2,5+107x4,60/2+95x4,6+70x0,5+0,2146x8x8+10+4,6x4,6/2+2,7x2,7/2 Krotność = 1.5	m2	2722.560		
137	D-05.03.05. d.6	Wyrównanie lokalnych nierowności oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	70.000		
138	D-05.03.08 d.6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5/8mm w ilości około 10 dm3/m2- emulsja modyfikowana 790x,5,5	m <sup>2</sup>	4345.000		
139	D-05.03.08 d.6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem kamiennym o wym. 2/5mm w ilości około 8 dm3/m2 790x5,5	m <sup>2</sup>	4345.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  
4708E Wieruszów -Galewice i 4713E Galewice-Węglewice  
ZADANIE II  
gm.Galewice, m. Osowa, Galewice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
140	D. 03.01.01. d.6	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŚki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- wykopy pod przepusty 6,0x1,0x1,0+2x2,5x0,6x1,0	m3	9.000		
141	D. 03.01.01. d.6	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych-ścianki czołowe przepustu w km 0+400	m3	4.140		
142	D. 03.01.01. d.6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe Świrowe 6,0x0,4x0,1	m3	0.240		
143	D. 03.01.01. d.6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm 6,0	m	6.000		
144	D. 03.01.01. d.6	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane lub wylwane na mokro ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2.000		
145	D. 03.01.01. d.6	Zasypanie wykopów .fund.podłŹnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów	m3	9.000		
146	D-04.01.01. d.6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod umocnione pobocze i zjazdy 4x11,25+3x21+150x0,5	m2	183.000		
147	D-04.04.04. d.6	umocnienie zjazdów destruktem o grubości 15cm o grubości 15 cm- destruk z rozbiórki jw	m2	183.000		
148	D-09.01.01 d.6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 3km 325+86	m	411.000		
149	D-07.01.01. d.6	Bariery rurowe segmentowe- znaki U-12c	szt.	139.000		
150	D-07.01.01. d.6	Pionowe znaki drogowe - Przesławienie znaków	szt.	6.000		
151	D-07.01.01. d.6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	7.000		
152	D-07.01.01. d.6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki wg proj. organizacji ruchu	szt.	12.000		
153	D-07.01.01. d.6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie linie P-7c+P-10+P-19 z proj. organizacji ruchu	m2	159.800		
154	D-07.01.01. d.6	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane co 3m	szt.	260.000		
Razem dział ULICA CMENTARNA w GALEWICACH						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: