



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



| | | |
|---|---------------------------------------|--------|
| A | Warstwa szeralna | - 4cm |
| | Warstwa wiążąca | - 5cm |
| | Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej | - 1cm |
| | Płyta pomostowa | - 25cm |
| | Belki strunobetonowe T21 | - 90cm |

| | | |
|---|---------------------------------------|---------|
| B | Nawierzchnioizolacja | - 0.4cm |
| | Kopa chodnikowa | - 23cm |
| | Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej | - 1cm |
| | Płyta pomostowa | - 25cm |

UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.

ZAŁOŻENIA

| | |
|------------------------|---------|
| Klasa techniczna drogi | klasa Z |
| Szerokość pasa ruchu | 3,00 m |
| Szerokość drogi | 6,00 m |

| | | | |
|--|--|--|--|
| NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B 51-616 WROCLAW | | ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Zarząd dróg w Wieruszowie ul. Waryńskiego 14 98-400 Wieruszów | |
| Opracowanie koncepcji drogi powiatowej nr 4713 E na długości 0,8 km w miejscowości Węglewice | | Stadium: KONCEPCJA | |
| Tytuł projektu: Nazwa i adres obiektu budowlanego: Most w ciągu drogi powiatowej nr 4713 E nad rzeką Struga Węgierska w miejscowości Węglewice | | Branża: MOSTOWA | |
| PRZECIOJE KONSTRUKCYJNE | | Kod archiwalny 485 | |
| Nazwa rys.: Imię i nazwisko | | Data: lipiec 2021 | |
| Funkcja: dr inż. Maciej Wdowiak | | Skala: 1:50 | |
| Projektant: dr inż. Maciej Wdowiak | | Nr rys.: 2 | |
| Sprawdzający: | | | |